



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Praça Presidente Castelo Branco, 207 - Centro, CEP: 59.219-000
CNPJ: 08.161.614/0001-67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	LARGURA	8,00	BDI	23,73%	
LOCAL	RUA DA MIRRA	COMPRIMENTO	203,83	DATA	26/06/24	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	SINAPI	UNITÁRIO	PARCIAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.528,00
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	m2	475,31	588,00	3.528,00
2	PAVIMENTAÇÃO					230.540,12
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.630,64	m2	2,93	3,60	5.870,30
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	404,97	m	46,52	57,50	23.285,78
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	1.630,64	m2	99,84	123,50	201.384,04
3	PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.503,24
02555/ORSE-SE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	1,00	und	97,02	120,00	120,00
5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	1,00	und	294,76	364,70	364,70
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	1,00	und	135,93	168,10	168,10
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	404,97	m	1,73	2,10	850,44
O presente orçamento importa o valor de:		TOTAL (R\$)			235.571,36	
O Orçamento esta de acordo com a tabela SINAPI/RN 01-2026 e a tabela SICRO/RN SEM DESONERAÇÃO		Bruno de Paiva Maciel Eng. Civil - CREA: 211202570-8				