



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO**  
Praça Presidente Castelo Branco, 207 - Centro, CEP: 59.219-000  
CNPJ: 08.161.614/0001-67

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	LARGURA	8,00	BDI	23,73%	
LOCAL	RUA SANTOS REIS	COMPRIMENTO	231,96	DATA	26/06/24	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	SINAPI	UNITÁRIO	PARCIAL
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>262.532,33</b>
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.855,68	m2	2,93	3,60	6.680,45
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	463,92	m	46,52	57,50	26.675,40
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	1.855,68	m2	99,84	123,50	229.176,48
<b>3</b>	<b>PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>1.627,03</b>
02555/ORSE-SE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	1,00	und	97,02	120,00	120,00
5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	1,00	und	294,76	364,70	364,70
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	1,00	und	135,93	168,10	168,10
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	463,92	m	1,73	2,10	974,23
O presente orçamento importa o valor de:				<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>264.159,36</b>
O Orçamento esta de acordo com a tabela SINAPI/RN 01-2026 e a tabela SICRO/RN SEM DESONERAÇÃO				Bruno de Paiva Maciel Eng. Civil - CREA: 211202570-8		