



**QUADRO DE PAISAGISMO**

	PALMEIRA EXISTENTE	QUANT. = 34 Unidades
	PLANTIO BARBA DE SERPENTE	QUANT. = 36 Unidades
	PLANTIO AGAVE	QUANT. = 09 Unidades
	PLANTIO BOUGAINVILLE	QUANT. = 01 Unidades
	PLANTIO DE GRAMA	QUANT. = 1.216,44 m²

**QUADRO DE MATERIAIS**

	INSTALAR POSTE METÁLICO EM LED COM METROS DE ALTURA	QUANT. = 22 Unidades
	LIXEIRAS PLÁSTICA COLETA SELETIVA	QUANT. = 05 Unidades
	BANCO EM CONCRETO	QUANT. = 06 Unidades

**QUADRO DE ÁREAS**

	PISO EM CONCRETO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM BORRACHA E PINTADO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR CINZA	ÁREA = 1.545,2m² COMPRIMENTO = 412,44metros
	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA DEMARCAÇÃO NA COR BRANCA, COM 0,10CM DE ESPESURA	COMPRIMENTO = 412,44metros
	PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO NA COR NATURAL	ÁREA = 333,70m²
	PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO NA COR AMARELA	ÁREA = 4,09m²
	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO NA COR AMARELA	ÁREA = 8,50m²

AUTOR: \_\_\_\_\_  
 PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_  
 EXECUÇÃO: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/RN**

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	PRANCHA 02/03
LOCAL: BREJINHO/RN	
ASSUNTO: PLANTA BAI E DETALHES	
APROVAÇÃO	ESCALA: IND. DATA:
ÁREA: 3.095,34m²	23/03/2026