

 PREFEITURA DE TIBAÚ DO SUL COMPROMISSO COM VOCE TRABALHANDO PARA TODOS	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																									
	OBRA:	SALDO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA TRAVESSA DO GAFANHOTO II, TRAVESSA DO GAFANHOTO III, EM PIPA , NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.			DATA : 31/07/2026		BDI : 24,23%																			
	DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA TRAVESSA DO GAFANHOTO II, TRAVESSA DO GAFANHOTO III, EM PIPA , NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>SICRO 2</td><td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td><td>116,17%</td><td>-</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2026/04</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>116,83%</td><td>72,29%</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,17%	-	SICRO NOVO	2026/04	-	-	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,17%	-																				
			SICRO NOVO	2026/04	-	-																				
	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%																						
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN																									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.785,04
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 630,84	R\$ 3.785,04
2	TRAVESSA DO GAFANHOTO II						R\$ 213.139,55
2.1	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 210.410,42
2.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	1.103,66	R\$ 115,50	R\$ 127.472,73
2.1.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	337,73	R\$ 143,34	R\$ 48.410,22
2.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	576,90	R\$ 59,85	R\$ 34.527,47
2.2	PINTURA E SINALIZAÇÃO						R\$ 2.729,13
2.2.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 177,10	R\$ 354,20
2.2.2	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	R\$ 356,59	R\$ 713,18
2.2.3	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 199,17	R\$ 398,34
2.2.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	576,90	R\$ 2,19	R\$ 1.263,41
3	TRAVESSA DO GAFANHOTO III						R\$ 59.758,23
3.1	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 58.606,86
3.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	268,74	R\$ 115,50	R\$ 31.039,47
3.1.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	112,53	R\$ 143,34	R\$ 16.130,05
3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	191,10	R\$ 59,85	R\$ 11.437,34
3.2	PINTURA E SINALIZAÇÃO						R\$ 1.151,37
3.2.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 177,10	R\$ 177,10
3.2.2	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	R\$ 356,59	R\$ 356,59
3.2.3	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 199,17	R\$ 199,17
3.2.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	191,10	R\$ 2,19	R\$ 418,51
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 53.969,31	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 222.713,51	
VALOR TOTAL:						R\$ 276.682,82	
Duzentos e Setenta e Seis Mil Seiscentos e Oitenta e Dois reais e Oitenta e Dois centavos							

Taciana Tavares Maia
Engenheira Civil
CREA/RN Nº 211556166-0