

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	SALDO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA TRAVESSA DO GAFANHOTO II, TRAVESSA DO GAFANHOTO III, EM PIPA , NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.					DATA :	31/07/2026	BDI :	24,23%
	DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA TRAVESSA DO GAFANHOTO II, TRAVESSA DO GAFANHOTO III, EM PIPA , NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN					SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,17%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN					SICRO NOVO	2026/04	-	-
							SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.372,40	R\$ 115,50	R\$ 158.512,20	57,29%	57,29%	B
93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	450,26	R\$ 143,34	R\$ 64.540,27	23,33%	80,62%	C
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	768,00	R\$ 59,85	R\$ 45.964,80	16,61%	97,23%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R\$ 630,84	R\$ 3.785,04	1,37%	98,60%	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	768,00	R\$ 2,19	R\$ 1.681,92	0,61%	99,21%	C
5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO	Serviço	un	3,00	R\$ 356,59	R\$ 1.069,77	0,39%	99,59%	C
103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 199,17	R\$ 597,51	0,22%	99,81%	C
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 177,10	R\$ 531,30	0,19%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R\$ 276.682,81
Outros	R\$ 0,01
Valor total do Orçamento	R\$ 276.682,82

Taciana Tavares Maia
Engenheira Civil
CREA/RN Nº 211556166-0