

 PREFEITURA DE TIBAU DO SUL COMPROMISSO COM SEU TRABALHO DIÁRIO	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	SALDO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA TRAVESSA DO GAFANHOTO II, TRAVESSA DO GAFANHOTO III, EM PIPA , NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.	DATA : 31/07/2026		BDI : 24,23%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA TRAVESSA DO GAFANHOTO II, TRAVESSA DO GAFANHOTO III, EM PIPA , NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.	SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,17%	-
			SICRO NOVO	2026/04	-	-
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN					

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

			QTD
TOTAL	3*2	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.1.1. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
DE ACORDO COM O PROJETO	1103,66	1.103,660000000	1.103,66
			1.103,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.103,66

2.1.2. 93681 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
DE ACORDO COM O PROJETO	337,73	337,73000000	337,73
			337,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 337,73

2.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
DE ACORDO COM O PROJETO	280,80*2	561,60000000	561,60
TRAVAMENTO DE RUA	7,50+7,80	15,30000000	15,30
			576,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 576,90

2.2.1. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

			QTD
TOTAL	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.2.2. 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

			QTD
TOTAL	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

 PREFEITURA DE TIBAU DO SUL COMPROMITIDO COM VOCÊ TRABALHANDO PARA TODOS	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	SALDO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA TRAVESSA DO GAFANHOTO II, TRAVESSA DO GAFANHOTO III, EM PIPA , NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.	DATA : 31/07/2026		BDI : 24,23%	
	DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA TRAVESSA DO GAFANHOTO II, TRAVESSA DO GAFANHOTO III, EM PIPA , NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,17%	-
			SICRO NOVO	2026/04	-	-
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN					

2.2.3. 103696 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

			QTD
TOTAL	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.2.4. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
TOTAL	576,90	576,90000000	576,90
			576,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 576,90

3.1.1. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
DE ACORDO COM O PROJETO	268,74	268,74000000	268,74
			268,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 268,74

3.1.2. 93681 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
DE ACORDO COM O PROJETO	112,53	112,53000000	112,53
			112,53

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 112,53

3.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
DE ACORDO COM O PROJETO	93,90*2	187,80000000	187,80
TRAVAMENTO DE RUA	3,30	3,30000000	3,30
			191,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 191,10

3.2.1. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

 PREFEITURA DE TIBAU DO SUL COMPROMISSO COM SEU TRABALHO HOJE TOMAR	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	SALDO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA TRAVESSA DO GAFANHOTO II, TRAVESSA DO GAFANHOTO III, EM PIPA , NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.	DATA : 31/07/2026				BDI : 24,23%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
			SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,17%	-		
			SICRO NOVO	2026/04	-	-		
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%		
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NA TRAVESSA DO GAFANHOTO II, TRAVESSA DO GAFANHOTO III, EM PIPA , NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.							
LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN							

3.2.2. 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.2.3. 103696 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.2.4. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
TOTAL	191,10	191,10000000	191,10
			191,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 191,10

Taciana Tavares Maia
Engenheira Civil
CREA/RN Nº 211556166-0