PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 16/07/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**						**R$ 67.835,23**
1.1	COMP-34084059	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENG. CIVIL JÚNIOR/ENCARREGADO)	Composições Próprias	UND	0,55	R$ 123.336,79	R$ 67.835,23
2	**RUA DA GRAUNA - PIPA**						**R$ 152.578,72**
2.1	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 150.922,51**
2.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	770,60	R$ 115,50	R$ 89.004,30
2.1.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	252,86	R$ 143,34	R$ 36.244,95
2.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	428,96	R$ 59,85	R$ 25.673,26
2.2	**PINTURA E SINALIZAÇÃO**						**R$ 1.656,21**
2.2.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00	R$ 177,10	R$ 177,10
2.2.2	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	R$ 356,59	R$ 356,59
2.2.3	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	UN	1,00	R$ 199,17	R$ 199,17
2.2.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	421,62	R$ 2,19	R$ 923,35
3	**RUA E TRAVESSA DAS ARARAS - PIPA**						**R$ 183.607,95**
3.1	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 181.268,24**
3.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.054,54	R$ 115,50	R$ 121.799,37
3.1.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	239,43	R$ 143,34	R$ 34.319,90
3.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	420,20	R$ 59,85	R$ 25.148,97
3.2	**PINTURA E SINALIZAÇÃO**						**R$ 2.339,71**
3.2.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	R$ 177,10	R$ 354,20
3.2.2	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	R$ 356,59	R$ 713,18
3.2.3	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	UN	2,00	R$ 199,17	R$ 398,34
3.2.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	399,08	R$ 2,19	R$ 873,99
4	**RUA HARMONIA - PIPA**						**R$ 107.608,90**
4.1	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 106.642,42**
4.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	558,10	R$ 115,50	R$ 64.460,55
4.1.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	168,95	R$ 143,34	R$ 24.217,29
4.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	300,16	R$ 59,85	R$ 17.964,58
4.2	**PINTURA E SINALIZAÇÃO**						**R$ 966,48**
4.2.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	R$ 177,10	R$ 354,20
4.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	279,58	R$ 2,19	R$ 612,28
5	**TRAVESSA ALBACORA - PIPA**						**R$ 107.239,52**
5.1	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 105.947,82**
5.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	589,12	R$ 115,50	R$ 68.043,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 16/07/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
5.1.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	153,13	R$ 143,34	R$ 21.949,65
5.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	266,58	R$ 59,85	R$ 15.954,81
5.2	**PINTURA E SINALIZAÇÃO**						**R$ 1.291,70**
5.2.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00	R$ 177,10	R$ 177,10
5.2.2	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	R$ 356,59	R$ 356,59
5.2.3	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	UN	1,00	R$ 199,17	R$ 199,17
5.2.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	255,18	R$ 2,19	R$ 558,84
6	**RUA DO CISNE - PIPA**						**R$ 142.541,34**
6.1	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 141.708,77**
6.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	842,45	R$ 115,50	R$ 97.302,98
6.1.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	179,68	R$ 143,34	R$ 25.755,33
6.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	311,62	R$ 59,85	R$ 18.650,46
6.2	**PINTURA E SINALIZAÇÃO**						**R$ 832,57**
6.2.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00	R$ 177,10	R$ 177,10
6.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	299,30	R$ 2,19	R$ 655,47
7	**TRAVESSA CISNE - PIPA**						**R$ 69.426,97**
7.1	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 68.862,77**
7.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	369,07	R$ 115,50	R$ 42.627,59
7.1.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	105,95	R$ 143,34	R$ 15.186,87
7.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	184,60	R$ 59,85	R$ 11.048,31
7.2	**PINTURA E SINALIZAÇÃO**						**R$ 564,20**
7.2.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00	R$ 177,10	R$ 177,10
7.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	176,76	R$ 2,19	R$ 387,10
8	**TRAVESSA I, TRAVESSA II E TRECHO DA RUA DOS PARDAIS - PIPA**						**R$ 55.762,26**
8.1	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 55.039,70**
8.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	250,57	R$ 115,50	R$ 28.940,84
8.1.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	101,50	R$ 143,34	R$ 14.549,01
8.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	192,98	R$ 59,85	R$ 11.549,85
8.2	**PINTURA E SINALIZAÇÃO**						**R$ 722,56**
8.2.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	R$ 177,10	R$ 354,20
8.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	168,20	R$ 2,19	R$ 368,36
9	**TRAVESSA I, TRAVESSA II E TRAVESSA III NO CHAPADÃO - PIPA**						**R$ 256.931,66**
9.1	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 254.504,73**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 16/07/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
9.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.398,61	R$ 115,50	R$ 161.539,46
9.1.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	374,20	R$ 143,34	R$ 53.637,83
9.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	657,10	R$ 59,85	R$ 39.327,44
9.2	**PINTURA E SINALIZAÇÃO**						**R$ 2.426,93**
9.2.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	6,00	R$ 177,10	R$ 1.062,60
9.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	622,98	R$ 2,19	R$ 1.364,33
10	**TRAVESSA I E TRAVESSA II E RUA DOS TUCANOS - PIPA**						**R$ 74.417,00**
10.1	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 73.515,50**
10.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	373,67	R$ 115,50	R$ 43.158,89
10.1.2	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	133,35	R$ 143,34	R$ 19.114,39
10.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	187,84	R$ 59,85	R$ 11.242,22
10.2	**PINTURA E SINALIZAÇÃO**						**R$ 901,50**
10.2.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	3,00	R$ 177,10	R$ 531,30
10.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	169,04	R$ 2,19	R$ 370,20

VALOR BDI TOTAL: **R$ 237.570,65**

VALOR ORÇAMENTO: **R$ 980.378,90**

VALOR TOTAL: **R$ 1.217.949,55**

Um Milhão Duzentos e Dezessete Mil Novecentos e Quarenta e Nove reais e Cinquenta e Cinco centavos

Taciana Tavares Maia
Engenheira Civil
CREA: 211556166-0