ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS TRAVESSAS 01, 02, 06 E 07, NA LOCALIDADE DE CANCELA, EM PIPA, BEM COMO NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 E NAS TRAVESSAS 03, 04 E 06, NA LOCALIDADE DE SIBAÚMA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS TRAVESSAS 01, 02, 06 E 07, NA LOCALIDADE DE CANCELA, EM PIPA, BEM COMO NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 E NAS TRAVESSAS 03, 04 E 06, NA LOCALIDADE DE SIBAÚMA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.
LOCAL:	PIPA E SIBAÚMA - TIBAU DO SUL/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,17%	-
SICRO NOVO	2026/07	-	-
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	3.228,56	R$ 121,53	**R$ 392.366,90**	**58,79%**	**58,79%**	B
93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.014,44	R$ 151,34	**R$ 153.525,35**	**23,00%**	**81,80%**	C
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	1.783,82	R$ 60,08	**R$ 107.171,91**	**16,06%**	**97,86%**	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	1.783,82	R$ 2,19	**R$ 3.906,57**	**0,59%**	**98,44%**	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R$ 632,13	**R$ 3.792,78**	**0,57%**	**99,01%**	C
5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO	Serviço	un	8,00	R$ 356,99	**R$ 2.855,92**	**0,43%**	**99,44%**	C
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	Material	UN	12,00	R$ 177,10	**R$ 2.125,20**	**0,32%**	**99,76%**	C
103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 203,17	**R$ 1.625,36**	**0,24%**	**100,00%**	C

Subtotal até 100,00%% **R$ 667.369,99**

Outros **R$ 0,01**

Valor total do Orçamento **R$ 667.370,00**

Documento assinado digitalmente
TACIANA TAVARES MAIA
Data: 29/10/2026 13:15:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taciana Tavares Maia
Engenheira Civil
CREA/RN Nº 211556166-0