MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS TRAVESSAS 01, 02, 06 E 07, NA LOCALIDADE DE CANCELA, EM PIPA, BEM COMO NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 E NAS TRAVESSAS 03, 04 E 06, NA LOCALIDADE DE SIBAÚMA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS TRAVESSAS 01, 02, 06 E 07, NA LOCALIDADE DE CANCELA, EM PIPA, BEM COMO NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 E NAS TRAVESSAS 03, 04 E 06, NA LOCALIDADE DE SIBAÚMA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.
LOCAL:	PIPA E SIBAÚMA - TIBAU DO SUL/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,17%	-
SICRO NOVO	2026/07	-	-
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

			QTD
TOTAL	3*2	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.1.1. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	212,77	212,77000000	212,77
			212,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 212,77

2.1.2. 93681 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	66,49	66,49000000	66,49
			66,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 66,49

2.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
2 LADOS E TRAVAMENTO DE RUA	122,72	122,72000000	122,72
			122,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 122,72

2.2.1. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

			QTD
TOTAL	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.2.2. 103696 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.2.3. 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.2.4. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
EXTENSÃO	122,72	122,72000000	122,72
			122,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 122,72

3.1.1. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	381,98	381,98000000	381,98
			381,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 381,98

3.1.2. 93681 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	102,82	102,82000000	102,82
			102,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 102,82

3.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
2 LADOS E TRAVAMENTO DE RUA	182,22	182,22000000	182,22
			182,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 182,22

3.2.1. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

			QTD
TOTAL	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

3.2.2. 103696 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.2.3. 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.2.4. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
EXTENSÃO	182,22	182,22000000	182,22
			182,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 182,22

4.1.1. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	164,24	164,24000000	164,24
			164,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 164,24

4.1.2. 93681 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	55,46	55,46000000	55,46
			55,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,46

4.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
2 LADOS E TRAVAMENTO DE RUA	102,03	102,03000000	102,03
			102,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 102,03

4.2.1. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

			QTD
TOTAL	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

4.2.2. 103696 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

4.2.3. 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

4.2.4. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
EXTENSÃO	102,03	102,03000000	102,03
			102,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 102,03

5.1.1. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	218,10	218,10000000	218,10
			218,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 218,10

5.1.2. 93681 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	71,45	71,45000000	71,45
			71,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 71,45

5.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
2 LADOS E TRAVAMENTO DE RUA	126,77	126,77000000	126,77
			126,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 126,77

5.2.1. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

			QTD
TOTAL	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.2.2. 103696 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.2.3. 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.2.4. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
EXTENSÃO	126,77	126,77000000	126,77
			126,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 126,77

6.1.1. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	122,39	122,39000000	122,39
			122,39

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 122,39

6.1.2. 93681 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	66,57	66,57000000	66,57
			66,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 66,57

6.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
2 LADOS E TRAVAMENTO DE RUA	122,04	122,04000000	122,04
			122,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 122,04

6.2.1. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.2.2. 103696 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.2.3. 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.2.4. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
EXTENSÃO	122,04	122,04000000	122,04
			122,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 122,04

7.1.1. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	416,09	416,09000000	416,09
ÁREA	106,68	106,68000000	106,68
			522,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 522,77

7.1.2. 93681 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	184,49	184,49000000	184,49
ÁREA	46,96	46,96000000	46,96
			231,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 231,45

7.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
2 LADOS E TRAVAMENTO DE RUA	314,80	314,80000000	314,80
2 LADOS E TRAVAMENTO DE RUA	85,46	85,46000000	85,46
			400,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 400,26

7.2.1. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

7.2.2. 103696 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

7.2.3. 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

7.2.4. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
EXTENSÃO	400,26	400,26000000	400,26
			400,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 400,26

8.1.1. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	679,94	679,94000000	679,94
			679,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 679,94

8.1.2. 93681 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	159,33	159,33000000	159,33
			159,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 159,33

8.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
2 LADOS	285,06	285,06000000	285,06
			285,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 285,06

8.2.1. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.2.2. 103696 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.2.3. 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.2.4. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
EXTENSÃO	285,06	285,06000000	285,06
			285,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 285,06

9.1.1. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	926,37	926,37000000	926,37
			926,37

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 926,37

9.1.2. 93681 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
ÁREA	260,87	260,87000000	260,87
			260,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 260,87

9.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
2 LADOS E TRAVAMENTO DE RUA	442,72	442,72000000	442,72
			442,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 442,72

9.2.1. 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.2.2. 103696 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.2.3. 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

			QTD
TOTAL	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS TRAVESSAS 01, 02, 06 E 07, NA LOCALIDADE DE CANCELA, EM PIPA, BEM COMO NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 E NAS TRAVESSAS 03, 04 E 06, NA LOCALIDADE DE SIBAÚMA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, COM IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS TRAVESSAS 01, 02, 06 E 07, NA LOCALIDADE DE CANCELA, EM PIPA, BEM COMO NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 E NAS TRAVESSAS 03, 04 E 06, NA LOCALIDADE DE SIBAÚMA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN.
LOCAL:	PIPA E SIBAÚMA - TIBAU DO SUL/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,17%	-
SICRO NOVO	2026/07	-	-
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

9.2.4. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
EXTENSÃO	442,72	442,72000000	442,72
			442,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 442,72

Taciana Tavares Maia
Engenheira Civil
CREA/RN Nº 211556166-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
TACIANA TAVARES MAIA
Data: 29/10/2026 13:14:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br