

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO "C"				DATA :		10/02/2026	BDI :		19,62%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO "C"				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	RUA JOÃO CORDEIRO (PROLONGAMENTO) - ZONA URBANA - VILA FLOR/RN				CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-		
						ORSE	2026/01	111,51%	69,72%		
						SICRO NOVO	2025/10	-	-		
						SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%		
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.857,30	R\$ 8.200,78
1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	2.798,90	R\$ 0,66	R\$ 0,79	R\$ 1.847,27	R\$ 2.211,13
1.2	Q_000064	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02605/ORSE	PRÓPRIA	M2	2.798,90	R\$ 1,79	R\$ 2,14	R\$ 5.010,03	R\$ 5.989,65
2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 22.887,29	R\$ 27.368,98
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	2.798,90	R\$ 1,49	R\$ 1,78	R\$ 4.170,36	R\$ 4.982,04
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	108,87	R\$ 101,10	R\$ 120,94	R\$ 11.006,76	R\$ 13.166,74
2.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	544,35	R\$ 8,38	R\$ 10,02	R\$ 4.561,65	R\$ 5.454,39
2.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	108,87	R\$ 28,92	R\$ 34,59	R\$ 3.148,52	R\$ 3.765,81
3	CALÇADÃO/PASSEIO/CICLOVIA							R\$ 388.689,84	R\$ 464.953,21
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.814,50	R\$ 46,52	R\$ 55,65	R\$ 84.410,54	R\$ 100.976,93
3.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1.814,50	R\$ 1,73	R\$ 2,07	R\$ 3.139,09	R\$ 3.756,02
3.3	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1.053,25	R\$ 2,03	R\$ 2,43	R\$ 2.138,10	R\$ 2.559,40
3.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	1.053,25	R\$ 80,88	R\$ 96,75	R\$ 85.186,86	R\$ 101.901,94
3.5	Q_000526	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) P/ CONCRETO, TIPO O-120/3, PRESSÃO ATÉ 2 MCA, FUGENBAND, VEDACIT OU SIMILAR. BASEADO NA COMPOSIÇÃO S04947/ORSE	PRÓPRIA	M	1.053,25	R\$ 101,91	R\$ 121,90	R\$ 107.336,71	R\$ 128.391,18
3.6	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	869,40	R\$ 93,54	R\$ 111,89	R\$ 81.323,68	R\$ 97.277,17
3.7	COMP33	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 25x25cm - Baseado na composição S07324/ORSE	PRÓPRIA	M2	150,25	R\$ 167,42	R\$ 200,27	R\$ 25.154,86	R\$ 30.090,57
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 82.088,54	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 418.434,43	
VALOR TOTAL:								R\$ 500.522,97	