

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO D				DATA :		10/02/2026	BDI :		19,62%
	DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO D				FONTE		VERSÃO		HORA	MES
	LOCAL:	VILA FLOR				CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO		-	-	
						ORSE	2026/01		111,51%	69,72%	
						SICRO NOVO	2025/10		-	-	
						SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO		116,83%	72,29%	
PRÓPRIA						PRÓPRIA		0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1,00	R\$ 26.953,33	R\$ 32.241,57	R\$ 26.953,33	R\$ 32.241,57
1.1	ADM_LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 26.953,33	R\$ 32.241,57	R\$ 26.953,33	R\$ 32.241,57
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,00	R\$ 10.766,73	R\$ 12.877,56	R\$ 10.766,73	R\$ 12.877,56
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	R\$ 475,31	R\$ 568,57	R\$ 3.080,01	R\$ 3.684,33
2.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	3.696,02	R\$ 0,66	R\$ 0,79	R\$ 2.439,37	R\$ 2.919,86
2.3	Q_000064	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 02605/ORSE	PRÓPRIA	M2	2.931,48	R\$ 1,79	R\$ 2,14	R\$ 5.247,35	R\$ 6.273,37
3	MOVIMENTO DE TERRA				1,00	R\$ 38.286,32	R\$ 45.789,38	R\$ 38.286,32	R\$ 45.789,38
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	3.696,02	R\$ 1,49	R\$ 1,78	R\$ 5.507,07	R\$ 6.578,92
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	186,44	R\$ 101,10	R\$ 120,94	R\$ 18.849,08	R\$ 22.548,05
3.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	839,79	R\$ 8,38	R\$ 10,02	R\$ 7.037,44	R\$ 8.414,70
3.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	136,70	R\$ 28,92	R\$ 34,59	R\$ 3.953,36	R\$ 4.728,45
3.5	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	68,87	R\$ 9,28	R\$ 11,10	R\$ 639,11	R\$ 764,46
3.6	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	688,70	R\$ 3,34	R\$ 4,00	R\$ 2.300,26	R\$ 2.754,80
4	CALÇADÃO/PASSEIO				1,00	R\$ 304.801,20	R\$ 364.611,61	R\$ 304.801,20	R\$ 364.611,61
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	2.020,80	R\$ 46,52	R\$ 55,65	R\$ 94.007,62	R\$ 112.457,52
4.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	2.002,80	R\$ 1,73	R\$ 2,07	R\$ 3.464,84	R\$ 4.145,80
4.3	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1.345,01	R\$ 2,03	R\$ 2,43	R\$ 2.730,37	R\$ 3.268,37
4.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	1.345,01	R\$ 80,88	R\$ 96,75	R\$ 108.784,41	R\$ 130.129,72
4.5	Q_000526	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) P/ CONCRETO, TIPO O-120/3, PRESSÃO ATÉ 2 MCA, FUGENBAND, VEDACIT OU SIMILAR. BASEADO NA COMPOSIÇÃO S04947/ORSE	PRÓPRIA	M	306,61	R\$ 101,91	R\$ 121,90	R\$ 31.246,63	R\$ 37.375,76
4.6	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	259,55	R\$ 97,73	R\$ 116,90	R\$ 25.365,82	R\$ 30.341,40
4.7	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	82,87	R\$ 93,54	R\$ 111,89	R\$ 7.751,66	R\$ 9.272,32
4.8	COMP33	Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - Baseado na composição S07324/ORSE	PRÓPRIA	M2	187,85	R\$ 167,42	R\$ 200,27	R\$ 31.449,85	R\$ 37.620,72
5	CICLOVIA/ACOSTAMENTO				1,00	R\$ 119.654,88	R\$ 143.127,60	R\$ 119.654,88	R\$ 143.127,60
5.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.127,38	R\$ 93,54	R\$ 111,89	R\$ 105.455,13	R\$ 126.142,55

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO D				DATA :		10/02/2026	BDI :		19,62%
	DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO D				FONTE		VERSÃO		HORA	MES
	LOCAL:	VILA FLOR	CAERN		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		-		-		
			ORSE		2026/01		111,51%		69,72%		
			SICRO NOVO		2025/10		-		-		
			SINAPI		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		116,83%		72,29%		
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	155,00	R\$ 21,09	R\$ 25,23	R\$ 3.268,95	R\$ 3.910,65
5.3	Q_000506	MINI TACHÃO REFLETIVO DE RESINA MONODIRECIONAL 20X10X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO S10713/ORSE	PRÓPRIA	UN	194,00	R\$ 47,22	R\$ 56,48	R\$ 9.160,68	R\$ 10.957,12
5.4	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	66,00	R\$ 26,82	R\$ 32,08	R\$ 1.770,12	R\$ 2.117,28
6	PARADA DE ÔNIBUS/BICICLETÁRIO				1,00	R\$ 20.108,67	R\$ 24.054,16	R\$ 20.108,67	R\$ 24.054,16
6.1	BICICLETÁRIO				1,00	R\$ 1.446,89	R\$ 1.730,76	R\$ 1.446,89	R\$ 1.730,76
6.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,27	R\$ 101,10	R\$ 120,94	R\$ 27,30	R\$ 32,65
6.1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	0,90	R\$ 8,38	R\$ 10,02	R\$ 7,54	R\$ 9,02
6.1.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,90	R\$ 43,36	R\$ 51,87	R\$ 39,02	R\$ 46,68
6.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,27	R\$ 530,02	R\$ 634,01	R\$ 143,11	R\$ 171,18
6.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,27	R\$ 334,34	R\$ 399,94	R\$ 90,27	R\$ 107,98
6.1.6	Q_000522	TUBO AÇO GALVANIZADO D=2" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, COM PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO, EXCETO BASE DE CONCRETO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO S09247/ORSE	PRÓPRIA	UN	5,00	R\$ 227,93	R\$ 272,65	R\$ 1.139,65	R\$ 1.363,25
6.2	PARADA DE ÔNIBUS				1,00	R\$ 18.661,78	R\$ 22.323,40	R\$ 18.661,78	R\$ 22.323,40
6.2.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS				1,00	R\$ 1.044,81	R\$ 1.249,82	R\$ 1.044,81	R\$ 1.249,82
6.2.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	14,10	R\$ 74,10	R\$ 88,64	R\$ 1.044,81	R\$ 1.249,82
6.2.2	FUNDAÇÃO				1,00	R\$ 3.580,79	R\$ 4.283,34	R\$ 3.580,79	R\$ 4.283,34
6.2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,64	R\$ 101,10	R\$ 120,94	R\$ 165,80	R\$ 198,34
6.2.2.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	2,34	R\$ 8,38	R\$ 10,02	R\$ 19,61	R\$ 23,45
6.2.2.3	Q_000001	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 07369/ORSE	PRÓPRIA	M3	1,16	R\$ 2.927,05	R\$ 3.501,34	R\$ 3.395,38	R\$ 4.061,55
6.2.3	ESTRUTURA				1,00	R\$ 11.520,40	R\$ 13.780,86	R\$ 11.520,40	R\$ 13.780,86
6.2.3.1	Q_000533	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO RETANGULAR 100X50X3,17 MM, INCLUSIVE MONTAGEM E SOLDA. BASEADO EM COMPOSIÇÃO S13073/ORSE	PRÓPRIA	M	35,66	R\$ 131,22	R\$ 156,97	R\$ 4.679,31	R\$ 5.597,55
6.2.3.2	Q_000060	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 05057/ORSE	PRÓPRIA	M2	13,54	R\$ 505,25	R\$ 604,38	R\$ 6.841,09	R\$ 8.183,31
6.2.4	COBERTURA				1,00	R\$ 2.038,86	R\$ 2.438,85	R\$ 2.038,86	R\$ 2.438,85
6.2.4.1	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	3,90	R\$ 54,09	R\$ 64,70	R\$ 210,95	R\$ 252,33
6.2.4.2	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	SINAPI	M	2,45	R\$ 35,20	R\$ 42,11	R\$ 86,24	R\$ 103,17

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO D				DATA :		10/02/2026	BDI :		19,62%
	DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO D				FORTE		VERSÃO		HORA	MES
	LOCAL:	VILA FLOR				CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO		-	-	
						ORSE	2026/01		111,51%	69,72%	
						SICRO NOVO	2025/10		-	-	
						SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO		116,83%	72,29%	
PRÓPRIA						PRÓPRIA		0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.2.4.2	89578	CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022							
6.2.4.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	7,12	R\$ 62,34	R\$ 74,57	R\$ 443,86	R\$ 530,94
6.2.4.4	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	8,40	R\$ 49,04	R\$ 58,66	R\$ 411,94	R\$ 492,74
6.2.4.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	7,43	R\$ 44,69	R\$ 53,46	R\$ 332,05	R\$ 397,21
6.2.4.6	S12415	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	ORSE	m	6,10	R\$ 90,79	R\$ 108,60	R\$ 553,82	R\$ 662,46
6.2.5	BANCO				1,00	R\$ 253,29	R\$ 302,99	R\$ 253,29	R\$ 302,99
6.2.5.1	Q_000534	RÉGUAS DE MADEIRA PARA BANCO, EM CUMARU/IPÉ OU EQUIVALENTE, FIXADAS COM PARAFUSOS EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM. BASEADO NA COMPOSIÇÃO S01926/ORSE	PRÓPRIA	M2	1,40	R\$ 180,92	R\$ 216,42	R\$ 253,29	R\$ 302,99
6.2.6	PINTURA				1,00	R\$ 223,63	R\$ 267,54	R\$ 223,63	R\$ 267,54
6.2.6.1	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	13,54	R\$ 12,02	R\$ 14,38	R\$ 162,75	R\$ 194,71
6.2.6.2	S07988	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	ORSE	m2	3,05	R\$ 19,96	R\$ 23,88	R\$ 60,88	R\$ 72,83
7	PAISAGISMO				1,00	R\$ 28.365,07	R\$ 33.930,92	R\$ 28.365,07	R\$ 33.930,92
7.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	338,89	R\$ 16,25	R\$ 19,44	R\$ 5.506,96	R\$ 6.588,02
7.2	Q_000011	PLANTA - CRAIBEIRA (TABEBUIA AUREA), FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09879/ORSE	PRÓPRIA	UN	51,00	R\$ 130,11	R\$ 155,64	R\$ 6.635,61	R\$ 7.937,64
7.3	Q_000532	PLANTA - JERIVÁ (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) H=2,70M, FORNECIMENTO E PLANTIO. BASEADO NA COMPOSIÇÃO S08955/ORSE.	PRÓPRIA	UN	21,00	R\$ 772,50	R\$ 924,06	R\$ 16.222,50	R\$ 19.405,26
8	DIVERSOS				1,00	R\$ 15.135,48	R\$ 18.105,12	R\$ 15.135,48	R\$ 18.105,12
8.1	BANCO				18,00	R\$ 840,86	R\$ 1.005,84	R\$ 15.135,48	R\$ 18.105,12
8.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,19	R\$ 101,10	R\$ 120,94	R\$ 19,21	R\$ 22,98
8.1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	0,24	R\$ 8,38	R\$ 10,02	R\$ 2,01	R\$ 2,40
8.1.3	Q_000001	CONCRETO ARMADO FCK=25,OMPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 07369/ORSE	PRÓPRIA	M3	0,24	R\$ 2.927,05	R\$ 3.501,34	R\$ 702,49	R\$ 840,32
8.1.4	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	2,99	R\$ 39,18	R\$ 46,87	R\$ 117,15	R\$ 140,14
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 110.666,24
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 564.071,68
								VALOR TOTAL:	R\$ 674.737,92