

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ÁREA DE ACESSO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN					DATA :		25/05/2026	BDI :		19,52%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ÁREA DE ACESSO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
							ORSE		2026/03		111,51%		69,72%
							PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%
LOCAL:	RUA JOSÉ DO DESTERRO - ZONA URBANA - VILA FLOR/RN												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 12.988,48	R\$ 15.523,83
1.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			1,00	R\$ 12.988,48	R\$ 15.523,83	R\$ 12.988,48	R\$ 15.523,83
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.978,78	R\$ 5.959,95
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 505,30	R\$ 603,93	R\$ 3.031,80	R\$ 3.623,58
2.2	Q_000224	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04175/ORSE	PRÓPRIA	M2	2.049,45	R\$ 0,95	R\$ 1,14	R\$ 1.946,98	R\$ 2.336,37
3	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 5.146,54	R\$ 6.157,83
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	2.049,45	R\$ 1,52	R\$ 1,82	R\$ 3.115,16	R\$ 3.730,00
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	15,59	R\$ 101,10	R\$ 120,83	R\$ 1.576,15	R\$ 1.883,74
3.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	15,59	R\$ 29,20	R\$ 34,90	R\$ 455,23	R\$ 544,09
4	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PISOS							R\$ 175.593,89	R\$ 209.867,95
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	520,00	R\$ 46,66	R\$ 55,77	R\$ 24.263,20	R\$ 29.000,40
4.2	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	592,00	R\$ 92,54	R\$ 110,60	R\$ 54.783,68	R\$ 65.475,20
4.3	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	561,00	R\$ 96,51	R\$ 115,35	R\$ 54.142,11	R\$ 64.711,35
4.4	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	438,00	R\$ 91,46	R\$ 109,31	R\$ 40.059,48	R\$ 47.877,78
4.5	S07324	Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - Baseado na composição S07324/ORSE	ORSE	M2	14,00	R\$ 167,53	R\$ 200,23	R\$ 2.345,42	R\$ 2.803,22
5	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 7.476,76	R\$ 8.936,22
5.1	BANCO EM CONCRETO ARMADO							R\$ 7.476,76	R\$ 8.936,22
5.1.1	Q_000001	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPa, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 07369/ORSE	PRÓPRIA	M3	2,56	R\$ 2.920,61	R\$ 3.490,71	R\$ 7.476,76	R\$ 8.936,22
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 40.261,33	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 206.184,45	
VALOR TOTAL:								R\$ 246.445,78	