

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ÁREA DE ACESSO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN					DATA :		25/05/2026	BDI :		19,52%
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ÁREA DE ACESSO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN					FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
								ORSE	2026/03	111,51%	69,72%		
		LOCAL:	RUA JOSÉ DO DESTERRO - ZONA URBANA - VILA FLOR/RN					PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	592,00	R\$ 110,60	R\$ 65.475,20	26,57%	26,57%	A			
93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	561,00	R\$ 115,35	R\$ 64.711,35	26,26%	52,83%	B			
92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	438,00	R\$ 109,31	R\$ 47.877,78	19,43%	72,25%	B			
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	520,00	R\$ 55,77	R\$ 29.000,40	11,77%	84,02%	C			
COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		Não cadastrado		1,00	R\$ 15.523,83	R\$ 15.523,83	6,30%	90,32%	C			
Q_000001	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPa, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 07369/ORSE	PRÓPRIA	Serviço	M3	2,56	R\$ 3.490,71	R\$ 8.936,22	3,63%	93,95%	C			
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	2.049,45	R\$ 1,82	R\$ 3.730,00	1,51%	95,46%	C			
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R\$ 603,93	R\$ 3.623,58	1,47%	96,93%	C			
S07324	Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - Baseado na composição S07324/ORSE	ORSE	Serviço	M2	14,00	R\$ 200,23	R\$ 2.803,22	1,14%	98,07%	C			
Q_000224	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04175/ORSE	PRÓPRIA	Serviço	M2	2.049,45	R\$ 1,14	R\$ 2.336,37	0,95%	99,01%	C			
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	15,59	R\$ 120,83	R\$ 1.883,74	0,76%	99,78%	C			
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	15,59	R\$ 34,90	R\$ 544,09	0,22%	100,00%	C			
								Subtotal até 100,00%%		R\$ 246.445,78			
								Outros		R\$ 0,00			
								Valor total do Orçamento		R\$ 246.445,78			