

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAXARANGUAPE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	URBANIZAÇÃO DA ÁRVORE DO AMOR				BDI		25,00%	
LOCAL	CENTRO				DATA		10/11/2025	
ITEM	BASE	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ UNIT. (s/ BDI)	R\$ TOTAL (s/ BDI)	R\$ UNIT. (c/ BDI)	R\$ TOTAL (c/ BDI)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			6,98%	R\$ 39.757,74	3,91%	R\$ 49.697,17
MAX 01	PRÓPRIO	EMIÇÃO DE ART E CONTRATOS	VB	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00
MAX 02	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO JUNIOR E MESTRE DE OBRA)	VB	1,00	R\$ 28.600,00	R\$ 28.600,00	R\$ 35.750,00	R\$ 35.750,00
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 501,29	R\$ 3.007,74	R\$ 626,61	R\$ 3.759,67
MAX 03	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	VB	1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00
MAX 04	PRÓPRIO	CARGA MANUAL DE ENTULHO E RETIRADA	UN	3,00	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00	R\$ 687,50	R\$ 2.062,50
2		CANTEIRO DE OBRA			3,02%	R\$ 17.177,40	1,69%	R\$ 21.471,75
4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV_02_02/2022	MÊS	4,00	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV_02_02/2022	MÊS	4,00	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
93211	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (93211)	M2	12,00	R\$ 631,45	R\$ 7.577,40	R\$ 789,31	R\$ 9.471,75
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			0,15%	R\$ 851,44	0,08%	R\$ 1.064,32
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,22	R\$ 93,26	R\$ 300,29	R\$ 116,58	R\$ 375,37
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,79	R\$ 104,15	R\$ 186,42	R\$ 130,19	R\$ 233,03
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,87	R\$ 94,26	R\$ 364,73	R\$ 117,83	R\$ 455,92
4		FUNDAÇÕES			0,48%	R\$ 2.722,78	0,27%	R\$ 3.403,48
95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,98	R\$ 2.328,94	R\$ 2.282,36	R\$ 2.911,18	R\$ 2.852,95
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	3,21	R\$ 39,76	R\$ 127,62	R\$ 49,70	R\$ 159,53
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	8,57	R\$ 36,50	R\$ 312,80	R\$ 45,63	R\$ 391,00
5		ESTRUTURAS DE CONCRETO			1,31%	R\$ 7.432,81	0,73%	R\$ 9.291,01
95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,49	R\$ 2.328,94	R\$ 5.799,06	R\$ 2.911,18	R\$ 7.248,82
101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	8,46	R\$ 193,23	R\$ 1.633,75	R\$ 241,54	R\$ 2.042,19
6		VEDAÇÃO			1,41%	R\$ 8.022,39	0,79%	R\$ 10.027,99
103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	66,47	R\$ 114,43	R\$ 7.606,16	R\$ 143,04	R\$ 9.507,70
105025	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	7,20	R\$ 57,81	R\$ 416,23	R\$ 72,26	R\$ 520,29
7		ESTRUTURAS DE MADEIRA			66,33%	R\$ 377.632,16	37,10%	R\$ 472.040,19

13524	ORSE	DECK EM MADEIRA, ESPESSURA = 2, LARGURA = 8,5 (COMPRIMENTO DIVERSOS) EM EUCALIPTO TRATADO, ESPÉCIES SLIGNA, GRADIS OU SIMILAR	M2	322,82	R\$	446,48	R\$	144.132,67	R\$	558,10	R\$	180.165,84
5666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORESTADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M	960,84	R\$	200,54	R\$	192.686,85	R\$	250,68	R\$	240.858,56
13444	ORSE	MADEIRAMENTO EM EUCALIPTO TRATADO, ACABAMENTO SERRADO, C/ RIPÃO 2,5 X 7,5CM E RIPA 2,5 X 5CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS	M2	112,20	R\$	115,50	R\$	12.959,10	R\$	144,38	R\$	16.198,87
105053	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	143,00	R\$	194,78	R\$	27.853,54	R\$	243,48	R\$	34.816,92
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4,44%	R\$ 25.256,37		2,48%		R\$ 31.570,41
12227	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	R\$	742,73	R\$	742,73	R\$	928,41	R\$	928,41
12230	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	R\$	1.057,86	R\$	1.057,86	R\$	1.322,33	R\$	1.322,32
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	R\$	10,79	R\$	107,90	R\$	13,49	R\$	134,87
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$	10,79	R\$	10,79	R\$	13,49	R\$	13,48
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$	89,15	R\$	178,30	R\$	111,44	R\$	222,87
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$	51,86	R\$	51,86	R\$	64,83	R\$	64,82
13150	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	4,00	R\$	73,47	R\$	293,88	R\$	91,84	R\$	367,35
13782	ORSE	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA	UN	4,00	R\$	180,55	R\$	722,20	R\$	225,69	R\$	902,75
92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$	36,54	R\$	255,78	R\$	45,68	R\$	319,72
3298	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4, FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	7,00	R\$	233,17	R\$	1.632,19	R\$	291,46	R\$	2.040,23
13656	ORSE	LUMINÁRIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEÇÃO	UN	17,00	R\$	82,98	R\$	1.410,66	R\$	103,73	R\$	1.763,32
8662	ORSE	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	UN	143,00	R\$	12,90	R\$	1.844,70	R\$	16,13	R\$	2.305,87
10352	ORSE	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	UN	143,00	R\$	90,68	R\$	12.967,24	R\$	113,35	R\$	16.209,05
12776	ORSE	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 165LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFMLD-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	6,00	R\$	663,38	R\$	3.980,28	R\$	829,23	R\$	4.975,35
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					5,24%	R\$ 29.808,83		2,93%		R\$ 37.261,01
1200	ORSE	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	12,00	R\$	191,73	R\$	2.300,76	R\$	239,66	R\$	2.875,95
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$	36,23	R\$	108,69	R\$	45,29	R\$	135,86
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	25,87	R\$	51,74	R\$	32,34	R\$	64,67
9503	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF.1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00	R\$	813,72	R\$	1.627,44	R\$	1.017,15	R\$	2.034,30
2020	ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 02	UN	1,00	R\$	694,27	R\$	694,27	R\$	867,84	R\$	867,83
86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$	398,98	R\$	797,96	R\$	498,73	R\$	997,45

9017	ORSE	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	2,00	R\$ 474,80	R\$ 949,60	R\$ 593,50	R\$ 1.187,00
102613	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 676,33	R\$ 1.352,66	R\$ 845,41	R\$ 1.690,82
102620	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 8.370,33	R\$ 8.370,33	R\$ 10.462,91	R\$ 10.462,91
1070077	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	UN	3,00	R\$ 120,04	R\$ 360,12	R\$ 150,05	R\$ 450,15
1070075	CAERN	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	UN	2,00	R\$ 109,40	R\$ 218,80	R\$ 136,75	R\$ 273,50
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 36,23	R\$ 72,46	R\$ 45,29	R\$ 90,57
666	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 92,00	R\$ 184,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00
MAX 05	PROPRIO	UNIDADES DE TRATAMENTO COM BIODIGESTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00
MAX 06	PROPRIO	INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS	UN	12,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00
10		REVESTIMENTO CIMENTÍCIO			2,06%	R\$ 11.756,49	1,15%	R\$ 14.695,63
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	132,94	R\$ 7,72	R\$ 1.026,29	R\$ 9,65	R\$ 1.282,87
104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	132,94	R\$ 37,55	R\$ 4.991,89	R\$ 46,94	R\$ 6.239,87
87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	110,00	R\$ 31,58	R\$ 3.473,80	R\$ 39,48	R\$ 4.342,25
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,50	R\$ 411,73	R\$ 2.264,51	R\$ 514,66	R\$ 2.830,64
11		REVESTIMENTOS CERÂMICOS			3,81%	R\$ 21.673,08	2,13%	R\$ 27.091,35
104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	38,64	R\$ 90,54	R\$ 3.498,46	R\$ 113,18	R\$ 4.373,08
13316	ORSE	PISO EM CONCRETO POROSO DESEMPOLADO, FCK 21MPA, E=0,06 CM - EXECETO FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM E ACABAMENTO	M2	332,26	R\$ 54,70	R\$ 18.174,62	R\$ 68,38	R\$ 22.718,27
12		COBERTURA			2,90%	R\$ 16.523,06	1,62%	R\$ 20.653,82
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	7,42	R\$ 64,41	R\$ 477,92	R\$ 80,51	R\$ 597,40
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,42	R\$ 24,67	R\$ 183,05	R\$ 30,84	R\$ 228,81
94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	4,45	R\$ 44,01	R\$ 195,84	R\$ 55,01	R\$ 244,80
MAX 07	PROPRIO	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PAINEL DE PALHA EM COBERTURA.	M2	125,33	R\$ 125,00	R\$ 15.666,25	R\$ 156,25	R\$ 19.582,81
13		PINTURA			0,26%	R\$ 1.458,44	1,26%	R\$ 15.983,52
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	51,30	R\$ 11,13	R\$ 570,96	R\$ 13,91	R\$ 713,71

88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	51,30	R\$ 3,81	R\$ 195,45	R\$ 4,76	R\$ 244,31
95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	51,30	R\$ 13,49	R\$ 692,03	R\$ 16,86	R\$ 865,04
102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2DEMÃOS.AF_01/2021	M2	543,59	R\$ 20,84	R\$ 11.328,37	R\$ 26,05	R\$ 14.160,46
14		OUTROS			1,63%	R\$ 9.280,88	0,91%	R\$ 11.601,09
2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	332,26	R\$ 2,63	R\$ 873,84	R\$ 3,29	R\$ 1.092,30
MAX 08	PROPRIO	BANCADAS EM CONCRETO.	VB	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1006993	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.899,07	R\$ 3.798,14	R\$ 2.373,84	R\$ 4.747,67
14026	ORSE	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, COM VIDRO DE 4MM LISO INCOLOR	UN	2,00	R\$ 1.304,45	R\$ 2.608,90	R\$ 1.630,56	R\$ 3.261,12
15		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 546.641,92
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4087,87	R\$ 1,46	R\$ 5.968,29	R\$ 1,83	R\$ 7.460,36
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	4087,87	R\$ 89,13	R\$ 364.351,85	R\$ 111,41	R\$ 455.439,81
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1378,04	R\$ 48,27	R\$ 66.517,99	R\$ 60,34	R\$ 83.147,48
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	316,95	R\$ 1,50	R\$ 475,42	R\$ 1,88	R\$ 594,27
						TOTAL (S/BDI) R\$ 569.353,87	TOTAL (C/BDI) R\$ 1.272.494,66	
O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA UM VALOR DE: HUM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS								
O orçamento esta de acordo com a tabela SINAPI/RN 09/2025 SEM DESONERAÇÃO								