



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2024.xls')	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO	MUNICÍPIO / UF CERRO CORÁ / RN	BDI 1 27,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO									136.459,94	
1.			DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO					-	136.459,94	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA					-	72.869,28	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m2	6,00	225,00	BDI 1	286,13	1.716,78	RA
1.1.2.	Composição	C0328 - SEINFRA	C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m3	840,00	58,00	BDI 1	73,76	61.958,40	RA
1.1.3.	SINAPI	93681	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	m3	1.680,00	2,04	BDI 1	2,59	4.351,20	RA
1.1.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALT	m3	94,00	13,89	BDI 1	17,66	1.660,04	RA
1.1.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	94,00	22,80	BDI 1	28,99	2.725,06	RA
1.1.6.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UND	30,00	12,00	BDI 1	15,26	457,80	RA
1.2.			DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO					-	63.590,66	
1.2.1.	SINAPI-I	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	Unidade	9,00	2.301,22	BDI 1	2.926,46	26.338,14	RA
1.2.2.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	6,12	554,00	BDI 1	704,52	4.311,66	RA
1.2.3.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	2,70	44,29	BDI 1	56,32	152,06	RA
1.2.4.	SINAPI	95569	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	120,00	214,86	BDI 1	273,24	32.788,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2024.xls')	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO	MUNICÍPIO / UF CERRO CORÁ / RN	BDI 1 27,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
DRENAGEM DE PISTA DE ATLETISMO									136.459,94

CERRO CORÁ / RN
Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JUNIOR
CREA/CAU: 2115647947
ART/RRT: RN20250808183

RECURSO
↓