



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10

Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Mobilidade Urbana

COMPOSIÇÕES

		BDI		UND					
COMP. 97		MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016		0,00	M			22,77	21,44
CÓDIGO - SINAPI						PREÇO UNITÁRIO SEM	PREÇO UNITÁRIO COM	VALOR TOTAL SEM	VALOR TOTAL COM
MARÇO 2023		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE		DESONERAÇÃO	DESONERAÇÃO	DESONERAÇÃO	DESONERAÇÃO
PESQUISA	PESQUISA 60	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1,0000		9,1821	9,1821	9,1821	9,1821
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.							
COMPOSIÇÃO	93358	AF_02/2021	M3	0,0200		82,2000	74,1700	1,6440	1,4834
COMPOSIÇÃO	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,0000		1,4700	1,3300	1,4700	1,3300
COMPOSIÇÃO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0007		544,0200	527,1900	0,3808	0,3690
						SUB-TOTAL:		12,6769	12,3646
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500		25,7300	23,0200	3,8595	3,4530
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000		20,7800	18,7500	6,2340	5,6250
						SUB-TOTAL:		10,0935	9,0780
						TOTAL:		22,7704	21,4426
						TOTAL COM BDI: 0,00 %		22,7704	21,4426
						VALOR ADOTADO		22,77	21,44
REFERÊNCIA - COMPOSIÇÃO CAERN/RN - SERVIÇOS 2150050 - ATUALIZADO SINAPI ABRIL 2024									