



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10

Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Mobilidade Urbana

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - RUA SEVERINO FELIPE	DATA
LOCAL		RUA SEVERINO FELIPE, BERNARDINO DE SENA - LAGOA NOVA - RN	11/07/2024
O orçamento esta de acordo com a tabela SINAPI ABRIL/2024 (ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS E NÃO DESONERADOS)			

ITEM	COD. SINAPI – ABRIL/2024		DESCRIÇÃO	UN.	TIPO DE BDI	CÁLCULO	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES			.	
1.16	103689	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	OB	6,00	2m*3m
2	2		TRABALHOS EM TERRA			.	
2.10	100575	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	OB	1211,81	ÁREA PROJETO AUTOCAD: 1211,81 M²
2.11	94319	COMPOSIÇÃO	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	OB	181,77	ÁREA PROJETO AUTOCAD: 1211,81*0,15 M²
12	3		PAVIMENTAÇÃO			.	
12.9	101169	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	OB	1.211,81	ÁREA PROJETO AUTOCAD: 1211,81 M²
12.19	COMP. 97	COMPOSIÇÃO	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016	M	OB	343,75	PROJETO AUTOCAD: 343,75

FRANCISCO FELIPE DA COSTA NETO
Eng. Civil CREA 2120158940