



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10

Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Mobilidade Urbana

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - RUA SEVERINO FELIPE										
				BDI DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO						22,47%	22,47%		
				BDI DA OBRA - COM DESONERAÇÃO						28,82%	28,82%		
	LOCAL		RUA SEVERINO FELIPE, BERNARDINO DE SENA - LAGOA NOVA - RN							DATA		11/07/2024	
ITEM	COD. SINAPI – ABRIL/2024		DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM DESONERAÇÃO	TIPO DE BDI	UNITÁRIO COM BDI SEM DESONERAÇÃO	UNITÁRIO COM BDI COM DESONERAÇÃO	PARCIAL SEM DESONERAÇÃO	PARCIAL COM DESONERAÇÃO	
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES		.						2.349,24	2.440,56	
1.16	103689	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	319,69	315,76	OB	391,54	406,76	2.349,24	2.440,56	
2	2		TRABALHOS EM TERRA		.						17.313,33	17.652,65	
2.10	100575	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.211,81	0,14	0,12	OB	0,17	0,15	206,01	181,77	
2.11	94319	COMPOSIÇÃO	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	181,78	76,84	74,61	OB	94,11	96,11	17.107,32	17.470,88	
12	3		PAVIMENTAÇÃO		.						147.697,18	150.852,02	
12.9	101169	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.211,81	93,06	90,55	OB	113,97	116,65	138.109,99	141.357,64	
12.19	COMP. 97	COMPOSIÇÃO	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016	M	343,75	22,77	21,44	OB	27,89	27,62	9.587,19	9.494,38	
-	O presente orçamento importa o valor de:				.	TOTAL (R\$)					167.359,75	170.945,23	

CENTO E SESSENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Quantidade:

FRANCISCO FELIPE DA COSTA NETO
Eng. Civil CREA 2120158940

O orçamento esta de acordo com a tabela SINAPI ABRIL/2024 (ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS E NÃO DESONERADOS)