

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	ESC-05200	Laje H=12 PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA	M2		184,44	187,12
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,051	697,33	702,14
SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211	15,25	15,78
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLÉS. AF_09/2020	M	1,16	21,31	21,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	21,13	22,81
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,415	24,90	27,04
Cotação	ORSE 1286	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCOS DE EPS H=8CM	M2	1	46,74	46,74
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	27,56	27,56
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	21,90	21,90
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	ESC-05201	Laje H=16 PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA	M2		204,88	207,19
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,06	697,33	702,14
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185	13,37	13,73
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLÉS. AF_09/2020	M	1,07	21,31	21,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,272	21,13	22,81
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363	24,90	27,04
Cotação	ORSE 7534	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM BLOCO DE EPS H=8CM	O	1	70,97	70,97
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,037	27,56	27,56
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,72	21,90	21,90
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	DBG-90001	DIVISÓRIA TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III E	M2		827,80	835,83
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,504	25,17	27,33
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,316	27,49	30,05
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,089	28,85	31,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,702	21,13	22,81
SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,53	48,87	48,87
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,97	2,82	2,82
Cotação	ORSE 12984	GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO NAS DUAS FACES, E=2CM, PARA DIVISÓRIA	M2	1,05	674,06	674,06
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	URB-99100	GRADIENTE FOR 3D, MALHA 20X5CM, DIÂMETRO = 5MM, PINTURA BRANCA, VERDE, PRETA OU	M2		443,47	447,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,29	27,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,13	22,81
Cotação	ORSE 9327	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIÂMETRO = 5MM, PINTURA BRANCA, VERDE, PRETA OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM), E PORTÕES DE CORRER COM ACESSÓRIOS.	PÇ	0,1646	2.412,26	2.412,26
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	ELE-40250	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM	UN		88,61	90,56
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6266	28,33	30,86
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1958125	22,77	24,63
Cotação	ORSE 1345	LUMINÁRIA TUBULAR TIPO CALHA, PARA 2 LÂMPADAS LED 10W/20W	UN	1	44,95	44,95
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	10,73	10,73
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	LOU-89001	CHUVEIRO PLÁSTICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M3		13,52	14,04
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,92	26,00
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1	3,22	3,22
Cotação	SEINFRA 10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1	7,22	7,22
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	COB-11050	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, LARGURA = 23CM, ESPESSURA = 3,0CM, COM	M2		130,41	137,06
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0307	678,66	688,65
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,03	500,27	508,15

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	1	39,72	41,29
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,03	281,52	304,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,29	27,45
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,13	22,81
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	ALV-06915	MORETA EM ALVENARIA R=25CM COM BLOCOS CERAMICOS 9X19X19CM, COM FUNDAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M		511,93	528,66
SINAPI	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,6	120,60	124,10
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,557	10,93	11,05
Composição	COB-11050	CHAPIM EM CONCRETO PRE-FABRICADO, LARGURA = 25CM, ESPESSURA = 3,0CM, COM PINGADEIRAS EM AMBOS OS LADOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. [CAERN 1080086]	M2	0,21	130,41	137,06
SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2	69,63	71,45
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,16	610,22	630,52
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0108	500,27	508,15
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,35	83,58	90,23
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,0108	281,52	304,49
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	AMD-00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN		59.516,59	66.245,39
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	20.327,59	22.725,53
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	6.531,50	7.253,31
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

05 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico: Lanna Monallyza Silva Caetano
CREA/CAU: 212150070-0