

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																	
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN	DATA : 27/02/2026	BDI :														
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTO EM BLOCOS PRÉ FRABRICADOS PARA MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/12</td> <td>111,36%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,83%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	ORSE	2025/12	111,36%	SICRO NOVO	2025/10	-	SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA																
ORSE	2025/12	111,36%																
SICRO NOVO	2025/10	-																
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,83%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 590,48
1.2	COM-46165388	ALUGUEL MENSAL DE ALOJAMENTO/RESIDENCIA	Composições Próprias	MÊS	12,00	R\$ 819,92
1.3	S09345	Levantamento topográfico planimétrico de rua	ORSE	m	3.906,40	R\$ 3,48
1.4	COMP-LOCALIZAÇÃO	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM AUXILIO DE TOPOGRAFO - (ANTIGO ITEM 99064-SINAPI)	Composições Próprias	M	3.906,40	R\$ 0,94
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM					
2.1	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	5.475,03	R\$ 10,55
2.2	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	SICRO NOVO	m³	5.475,03	R\$ 3,39
3	PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	7.812,80	R\$ 52,54
3.2	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	20.277,89	R\$ 112,74
3.3	4011318	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado	SICRO NOVO	m³	3.041,68	R\$ 115,56
3.4	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	SICRO NOVO	m²	3.041,68	R\$ 2,30
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
4.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 244.291,69

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

24,23%
MES
69,82%
-
72,29%
0,00%

PREÇO TOTAL R\$
R\$ 30.648,21
R\$ 3.542,88
R\$ 9.839,04
R\$ 13.594,27
R\$ 3.672,02
R\$ 76.321,92
R\$ 57.761,57
R\$ 18.560,35
R\$ 3.055.106,23
R\$ 410.484,51
R\$ 2.286.129,32
R\$ 351.496,54
R\$ 6.995,86
R\$ 244.291,69
R\$ 244.291,69
R\$ 664.428,89
R\$ 2.741.939,16
R\$ 3.406.368,05