

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																						
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN	DATA : 27/02/2026	BDI : 24,23%																			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTO EM PEDRAS GRANITICAS PARA MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/12</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,83%</td> <td>72,29%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/12	111,36%	69,82%	SICRO NOVO	2025/10	-	-	SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%																				
SICRO NOVO	2025/10	-	-																				
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 43.283,49
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 590,48	R\$ 3.542,88
1.2	COM-46165388	ALUGUEL MENSAL DE ALOJAMENTO/RESIDENCIA	Composições Próprias	MÊS	12,00	R\$ 819,92	R\$ 9.839,04
1.3	S09345	Levantamento topográfico planimétrico de rua	ORSE	m	6.765,06	R\$ 3,48	R\$ 23.542,41
1.4	COMP-LOCALIZAÇÃO	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM AUXILIO DE TOPOGRAFO - (ANTIGO ITEM 99064-SINAPI)	Composições Próprias	M	6.765,06	R\$ 0,94	R\$ 6.359,16
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM						R\$ 165.769,18
2.1	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	11.891,62	R\$ 10,55	R\$ 125.456,59
2.2	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	SICRO NOVO	m³	11.891,62	R\$ 3,39	R\$ 40.312,59
3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 6.173.533,23
3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	13.530,12	R\$ 52,54	R\$ 710.872,50
3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	44.043,06	R\$ 124,03	R\$ 5.462.660,73
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 244.291,69
4.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 244.291,69	R\$ 244.291,69
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.292.505,58
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 5.334.372,01
						VALOR TOTAL:	R\$ 6.626.877,59