ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTO EM PEDRAS GRANITICAS PARA MELHORIA DE VIAS PUBLICAS

DATA : 27/02/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
SICRO NOVO	2025/10	-	-
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	44.043,06	R$ 124,03	R$ 5.462.660,73	82,43	82,43	C
94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	13.530,12	R$ 52,54	R$ 710.872,50	10,73	93,16	C
COMP01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R$ 244.291,69	R$ 244.291,69	3,69	96,85	C
5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	Serviço	m³	11.891,62	R$ 10,55	R$ 125.456,59	1,89	98,74	C
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	SICRO NOVO	Serviço	m³	11.891,62	R$ 3,39	R$ 40.312,59	0,61	99,35	C
S09345	Levantamento topográfico planimétrico de rua	ORSE	Serviço	m	6.765,06	R$ 3,48	R$ 23.542,41	0,36	99,70	C
COM-46165388	ALUGUEL MENSAL DE ALOJAMENTO/RESIDENCIA	Composições Próprias	Serviço	MÊS	12,00	R$ 819,92	R$ 9.839,04	0,15	99,85	C
COMP-LOCALIZAÇÃO	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM AUXILIO DE TOPOGRAFO - (ANTIGO ITEM 99064-SINAPI)	Composições Próprias	Serviço	M	6.765,06	R$ 0,94	R$ 6.359,16	0,10	99,95	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R$ 590,48	R$ 3.542,88	0,05	100,00	C

Subtotal até 100,00% R$ 6.626.877,59

Outros: R$ 0,00

Valor total do Orçamento: R$ 6.626.877,59