


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS				
	<b>OBRA:</b>	DRENAGEM MERCADO PUBLICO		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	DRENAGEM EM PEAD		
	<b>LOCAL:</b>	RUA RODOLFO MARANHÃO - CENTRO - MACAIBA/RN		
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA		
	<b>UNIDADES:</b>	200.0M		
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 2.546,28			
		<b>DATA :</b> 10/02/2025	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
		<b>BDI :</b> 25,00%	CAERN	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
		<b>L.S. Hora:</b> 115,21%	CAGEPA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
		<b>L.S. Mês:</b> 70,86%	ORSE	2025/09
			SINAPI	2025/11 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	Serviço	m	192,00	R\$ 773,20	R\$ 148.454,40	29,15	29,15	A
C041154-1	ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA ADENSADO HIDRAULICAMENTE E VIBRADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AREIA MEDIA OU GROSSA LIMPAA OU LAVADA, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS - ADAPTADO REF 94341 / COPASA 65002818.	CAGEPA	Serviço	M3	486,53	R\$ 237,63	R\$ 115.614,12	22,70	51,85	B
102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M3	19,89	R\$ 2.393,58	R\$ 47.608,31	9,35	61,20	B
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	13.177,05	R\$ 2,75	R\$ 36.236,89	7,12	68,32	B
101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M2	397,71	R\$ 87,16	R\$ 34.664,40	6,81	75,12	B
MOB.DESM	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAERN	Serviço	UNID	1,00	R\$ 26.881,30	R\$ 26.881,30	5,28	80,40	C
2003983	Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	Serviço	m	78,00	R\$ 320,61	R\$ 25.007,58	4,91	85,31	C
S02807	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,60m	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 3.437,69	R\$ 17.188,45	3,38	88,69	C
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	1,00	R\$ 13.737,56	R\$ 13.737,56	2,70	91,39	C
100975	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	1.074,44	R\$ 10,84	R\$ 11.646,93	2,29	93,67	C
2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	Serviço	un	7,00	R\$ 1.183,83	R\$ 8.286,81	1,63	95,30	C
102284	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	452,24	R\$ 15,05	R\$ 6.806,21	1,34	96,64	C
COMP-S02807	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,60m com grelha de ferro fundido.	Composições Próprias	Serviço	un	2,00	R\$ 3.156,59	R\$ 6.313,18	1,24	97,88	C
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	H	16,00	R\$ 166,76	R\$ 2.668,16	0,52	98,40	C
1010016	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES. INC_05/2024	CAERN	Serviço	MÊS	1,00	R\$ 1.806,54	R\$ 1.806,54	0,35	98,76	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	3,00	R\$ 586,30	R\$ 1.758,90	0,35	99,10	C
COMP-105757	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Composições Próprias	Serviço	M2	397,71	R\$ 3,61	R\$ 1.435,73	0,28	99,38	C
2010053	SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME, CÔR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M E PLACA DE SINALIZAÇÃO SOBRE CAVALETE. INC_11/2019	CAERN	Serviço	M	530,00	R\$ 2,13	R\$ 1.128,90	0,22	99,60	C
00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	Equipamento	MES	1,00	R\$ 1.059,38	R\$ 1.059,38	0,21	99,81	C
S02663	Locação de rede de drenagem	ORSE	Serviço	m	265,14	R\$ 2,08	R\$ 551,49	0,11	99,92	C
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	Serviço	M2	99,43	R\$ 4,03	R\$ 400,70	0,08	100,00	C

**Subtotal até 100,00%** R\$ 509.255,94

**Outros:** R\$ 0,00

**Valor total do Orçamento:** R\$ 509.255,94

THIAGO VIEIRA DA COSTA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN nº 211570796-6

