

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	<b>OBRA:</b>	DRENAGEM MERCADO PUBLICO	<b>DATA :</b> 10/02/2025		<b>L.S. Hora:</b> 115,21%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	DRENAGEM EM PEAD	<b>BDI :</b> 25,00%		<b>L.S. Mês:</b> 70,86%
	<b>LOCAL:</b>	RUA RODOLFO MARANHÃO - CENTRO - MACAÍBA/RN	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA	CAERN	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
	<b>UNIDADES:</b>	200.0M	CAGEPA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	
	<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 2.546,28	ORSE	2025/09	
			SINAPI	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias PROPRIA		

**COMP-S02807 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,60m com grelha de ferro fundido. (un)**

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11245S	Grelha fofo simples com requadro, carga máxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm, area estacionamento carro passeio	ORSE	un	1,00000000	R\$ 341,93	R\$ 341,93
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 341,93</b>
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	7,36000000	R\$ 230,29	R\$ 1.694,93
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	7,09000000	R\$ 7,00	R\$ 49,63
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,10500000	R\$ 575,45	R\$ 60,42
S00083	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	ORSE	m2	1,35000000	R\$ 82,85	R\$ 111,85
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	7,09000000	R\$ 37,59	R\$ 266,51
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 2.183,34</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2.525,27</b>

**COMP-105757 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024 (M2)**

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,00692750	R\$ 73,05	R\$ 0,51
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00042290	R\$ 275,41	R\$ 0,12
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00692750	R\$ 41,99	R\$ 0,29
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00163700	R\$ 125,51	R\$ 0,21
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00571340	R\$ 4,68	R\$ 0,03
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00163700	R\$ 9,31	R\$ 0,02
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 1,18</b>
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00895	Emulsão asfáltica rr-1c	ORSE	t	0,00045000	R\$ 3.430,81	R\$ 1,54
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 1,54</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00735040	R\$ 22,98	R\$ 0,17
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 0,17</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2,89</b>

THIAGO VIEIRA DA COSTA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RN nº 211570796-6

