

<b>RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS</b>				
 <b>MACAÍBA</b> PREFEITURA	<b>OBRA:</b>	DRENAGEM MERCADO PUBLICO	<b>DATA :</b> 10/02/2025 <span style="float: right;"><b>L.S. Hora:</b> 115,21%</span>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	DRENAGEM EM PEAD	<b>BDI :</b> 25,00% <span style="float: right;"><b>L.S. Mês:</b> 70,86%</span>	
	<b>LOCAL:</b>	RUA RODOLFO MARANHÃO - CENTRO - MACAIBA/RN	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA	CAERN	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	<b>UNIDADES:</b>	200.0M	CAGEPA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 2.546,28	ORSE	2025/09
		SINAPI	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
C041154-1	ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA ADENSADO HIDRAULICAMENTE E VIBRADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AREIA MEDIA OU GROSSA LIMPA OU LAVADA, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS - ADAPTADO REF 94341 / COPASA 65002818.	CAGEPA	M3	486,53	R\$ 190,10	R\$ 92.489,35
2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	un	7,00	R\$ 947,06	R\$ 6.629,42
100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.074,44	R\$ 8,67	R\$ 9.315,39
S02807	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m	ORSE	un	5,00	R\$ 2.750,15	R\$ 13.750,75
COMP-S02807	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m com grelha de ferro fundido.	Composições Próprias	un	2,00	R\$ 2.525,27	R\$ 5.050,54
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	R\$ 133,41	R\$ 2.134,56
102284	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	452,24	R\$ 12,04	R\$ 5.444,97
COMP-105757	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Composições Próprias	M2	397,71	R\$ 2,89	R\$ 1.149,38
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,00	R\$ 469,04	R\$ 1.407,12
00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00	R\$ 847,50	R\$ 847,50
1010016	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES. INC_05/2024	CAERN	MÊS	1,00	R\$ 1.705,36	R\$ 1.705,36
S02663	Locação de rede de drenagem	ORSE	m	265,14	R\$ 1,66	R\$ 440,13
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	R\$ 10.990,05	R\$ 10.990,05
MOB.DESM	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAERN	UNID	1,00	R\$ 21.505,04	R\$ 21.505,04
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	99,43	R\$ 3,22	R\$ 320,16
101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	397,71	R\$ 69,73	R\$ 27.732,32
102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	SINAPI	M3	19,89	R\$ 1.914,86	R\$ 38.086,57
2010053	SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M E PLACA DE SINALIZAÇÃO SOBRE CAVALETE. INC_11/2019	CAERN	M	530,00	R\$ 2,43	R\$ 1.287,90
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	13.177,05	R\$ 2,20	R\$ 28.989,51
2003983	Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	78,00	R\$ 256,49	R\$ 20.006,22
2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	m	192,00	R\$ 618,56	R\$ 118.763,52

THIAGO VIEIRA DA COSTA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-RN nº 211570796-6

