



Composições Analíticas com Preço Unitário  
LOTE II: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO POTENGI.

Bancos  
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Norte  
SBC - 01/2026 - Rio Grande do Norte  
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Norte  
ORSE - 11/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
CAEMA - 12/2019 - Maranhão  
EMBASA - 06/2025 - sem encargos  
CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte  
CORDESA - 07/2024 - Pernambuco

B.D.I.  
28,44%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Principais									
1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000001	Próprio	Administração local da obra - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO POTENGI	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	und	1,0000000	19,875,58	19,875,58	
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	7,239,07	7,239,07	
Composição Auxiliar	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CML DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	0,5000000	25,273,03	12,636,51	
				MO sem LS =>	18,120,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,120,76
				Valor do BDI =>	5,652,61			Valor com BDI =>	25,528,19
1.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	203	Próprio	Copia da SINAPI (78472) - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	1,0000000	0,43	0,43	
Composição Auxiliar	88288	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0025000	21,32	0,05	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0075000	21,41	0,16	
Composição Auxiliar	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1,6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF_11/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010000	75,52	0,07	
Composição Auxiliar	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0025000	21,85	0,05	
Composição Auxiliar	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	40,02	0,08	
Insumo	00006204	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0028860	8,21	0,02	
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,55

Composições Auxiliares

Total sem BDI 297.522,38  
Total do BDI 84.562,63  
Total Geral 382.085,01

Maria Irani da Costa  
Eng. Civil: CREA 2103099419  
Chefe do Setor de Orçamentos

