CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**001**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**MÊS**		**6.610,00**	**7.139,20**
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	20	125,74	135,80
SINAPI-I	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	80	51,19	55,29
ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO CIVIL ESTARÁ PRESENTE NAS OBRAS UMA VEZ POR SEMANA (4H DIA)				0,00	0,00
MESTRE DE OBRAS	OBRAS ESTARÁ PRESENTE DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA (4H DIA)				0,00	0,00

Composição	002	REFLETOR DE JARDIM	UN		125,65	126,58
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	32,85	32,85
SINAPI-I	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	5	2,63	2,63
SINAPI-I	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	5	2,63	2,63
SINAPI-I	39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	5	3,21	3,21
SINAPI	101632	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1	32,69	32,74
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0146	31,48	33,24
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,15	96,32	101,10
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,09	27,69	28,92
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0146	26,13	27,47

21/05/2026
Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Fernando Cusqueiro Candido
Engenheiro Civil
CREA Nº 211060280-5

_