GOVERNO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
CNPJ: 08.309.536/0001-03

CURVA ABC – PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

Município de João Câmara/RN | TransfereGOV 996547/2026 | Valores calculados sem BDI

Total dos serviços (sem BDI) R$ 1.562.206,51

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário sem BDI (R$)	Valor total sem BDI (R$)	% do total	% acumulado	Classe ABC
2.1.2	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	6.507,84	R$ 93,54	R$ 608.743,35	38,97%	38,97%	A
1.3.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	292,08	R$ 1.484,64	R$ 433.633,65	27,76%	66,72%	A
2.1.3	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR COLORIDO 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.440,95	R$ 116,42	R$ 167.755,40	10,74%	77,46%	A
2.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM. AF_01/2024	M	2.842,09	R$ 46,52	R$ 132.214,03	8,46%	85,93%	A
1.5.1	SINAPI	105955	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	13,00	R$ 2.492,02	R$ 32.396,26	2,07%	88,00%	B
1.1.1	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	R$ 7.139,20	R$ 28.556,80	1,83%	89,83%	B
1.3.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.762,43	R$ 2,63	R$ 23.045,19	1,48%	91,30%	B
1.5.2	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	26,00	R$ 633,49	R$ 16.470,74	1,05%	92,36%	C
1.6.1	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	609,46	R$ 26,99	R$ 16.449,33	1,05%	93,41%	C
1.4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM. AF_01/2024	M	225,60	R$ 46,52	R$ 10.494,91	0,67%	94,08%	C
1.3.1	SINAPI	105757	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.841,62	R$ 1,60	R$ 9.346,59	0,60%	94,68%	C
1.4.1	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	108,66	R$ 81,39	R$ 8.843,84	0,57%	95,25%	C
1.5.3	SINAPI-I	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSÕES DE 3/4" A 4"	UN	13,00	R$ 484,07	R$ 6.292,91	0,40%	95,65%	C
1.7.3	ORSE	7782	PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENII), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	36,00	R$ 173,92	R$ 6.261,12	0,40%	96,05%	C
1.3.5	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.841,62	R$ 1,04	R$ 6.075,28	0,39%	96,44%	C
2.2.1	SICRO-DNIT	5213452	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D=0,60 M, PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	20,00	R$ 286,87	R$ 5.737,40	0,37%	96,81%	C
2.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	7.948,79	R$ 0,57	R$ 4.530,81	0,29%	97,10%	C
1.3.3	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	700,99	R$ 6,42	R$ 4.500,36	0,29%	97,38%	C
1.7.1	Cotação/ORSE	3224	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO - REVESTIDO COM FAIXAS DE MADEIRA	UND	6,00	R$ 696,10	R$ 4.176,60	0,27%	97,65%	C
2.2.4	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.295,05	R$ 1,73	R$ 3.970,44	0,25%	97,91%	C

1.5.4	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	26,00	R$ 142,29	R$ 3.699,54	0,24%	98,14%	C
1.5.6	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	546,34	R$ 5,65	R$ 3.086,82	0,20%	98,34%	C
1.7.4	ORSE	11355	LÍRIOPE (LIRIOPE SPICATA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	225,00	R$ 12,81	R$ 2.882,25	0,18%	98,52%	C
1.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 475,31	R$ 2.851,86	0,18%	98,71%	C
2.2.3	SICRO-DNIT	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	20,00	R$ 132,86	R$ 2.657,20	0,17%	98,88%	C
1.6.6	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E=30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	81,54	R$ 26,82	R$ 2.186,90	0,14%	99,02%	C
1.5.7	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	147,17	R$ 14,81	R$ 2.179,59	0,14%	99,16%	C
1.7.5	ORSE	10536	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50 L, COM SUPORTE (POSTE), OU SIMILAR	UND	6,00	R$ 334,86	R$ 2.009,16	0,13%	99,29%	C
1.5.9	SINAPI	101494	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A. AF_12/2025	UN	1,00	R$ 1.782,10	R$ 1.782,10	0,11%	99,40%	C
1.5.12	Composição	002	REFLETOR DE JARDIM	UN	14,00	R$ 126,58	R$ 1.772,12	0,11%	99,51%	C
1.6.2	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,40	R$ 1.244,77	R$ 1.742,68	0,11%	99,62%	C
1.7.2	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UND	14,00	R$ 117,54	R$ 1.645,56	0,11%	99,73%	C
2.2.2	ORSE	2555	PLACA 25X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UND	15,00	R$ 105,27	R$ 1.579,05	0,10%	99,83%	C
1.6.3	SICRO-DNIT	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R$ 132,86	R$ 664,30	0,04%	99,87%	C
1.5.5	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	13,00	R$ 32,74	R$ 425,62	0,03%	99,90%	C
1.4.3	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	2,16	R$ 168,74	R$ 364,48	0,02%	99,92%	C
2.2.5	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E=30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	11,20	R$ 26,82	R$ 300,38	0,02%	99,94%	C
1.6.5	SICRO-DNIT	5213452	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D=0,60 M, PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R$ 286,87	R$ 286,87	0,02%	99,96%	C
1.5.8	SINAPI	95764	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	13,00	R$ 19,26	R$ 250,38	0,02%	99,98%	C
1.5.11	SINAPI-I	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	R$ 132,24	R$ 132,24	0,01%	99,99%	C
1.5.10	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 107,13	R$ 107,13	0,01%	99,99%	C
1.6.4	ORSE	2555	PLACA 25X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UND	1,00	R$ 105,27	R$ 105,27	0,01%	100,00%	C

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO CASQUEIRO CORDEIRO
CREA 2110602805

Fernando Casqueiro Cordeiro
Engenheiro Civil
CREA Nº 211060280-5