

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DE MORADA NOVA	TABELA DE REF.: SINAPI 08/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: MORADA NOVA, ZONA RURAL - JOÃO CÂMARA/RN	TABELA AUXILIAR: ORSE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 23,38%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	

TAB. REFERÊNCIA		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
FORTE	CÓDIGO								
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.126,38
SINAPI	103689	1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	2,00	508,60	627,51	1.255,02	
SINAPI	90776	1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	47,40	58,48	1.871,36	
		2	ESTRUTURA/PISO						39.066,99
SINAPI	94280	2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	91,37	52,00	64,16	5.862,30	
SINAPI	92397	2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	126,42	81,65	100,74	12.735,55	
SINAPI	93680	2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	167,62	97,84	120,71	20.233,41	
SINAPI	94991	2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	0,24	799,40	986,30	235,73	
		3	PAISAGISMO/ILUMINAÇÃO						30.612,99

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
 CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DE MORADA NOVA	TABELA DE REF.: SINAPI 08/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: MORADA NOVA, ZONA RURAL - JOÃO CÂMARA/RN	TABELA AUXILIAR: ORSE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 23,38%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	

TAB. REFERÊNCIA		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
FONTE	CÓDIGO								
SINAPI	103328	3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	19,93	105,93	130,70	2.605,11	
SINAPI	94342	3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	11,96	120,57	148,76	1.779,17	
SINAPI	93358	3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	0,66	102,05	125,91	83,65	
COMPOSIÇÃO	1	3.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M²	3,32	119,15	147,01	488,37	
SINAPI	87757	3.5	CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM	M²	6,80	63,58	78,45	533,46	
SINAPI	98547	3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM	M²	6,80	184,80	228,01	1.550,47	
SINAPI	87879	3.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	39,86	5,02	6,19	246,76	

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DE MORADA NOVA	TABELA DE REF.: SINAPI 08/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: MORADA NOVA, ZONA RURAL - JOÃO CÂMARA/RN	TABELA AUXILIAR: ORSE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 23,38%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	

TAB. REFERÊNCIA		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
FONTE	CÓDIGO								
SINAPI	87529	3.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	39,86	38,00	46,88	1.868,64	
SINAPI	88485	3.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	26,73	3,92	4,84	129,38	
SINAPI	88489	3.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	26,73	14,20	17,52	468,31	
SINAPI	98510	3.11	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UNID	2,00	139,12	171,65	343,30	
SINAPI	105521	3.12	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M²	30,00	4,86	6,00	180,00	
ORSE	11355	3.13	Planta - Liriope (liriope spicata), fornecimento e plantio	UNID	100,00	12,54	15,47	1.547,00	
ORSE	3224	3.14	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO - REVESTIDO COM FAIXAS DE MADEIRA	UNID	4,00	738,07	910,63	3.642,52	
SINAPI	105955	3.15	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UNID	3,00	2.485,62	3.066,76	9.200,28	
SINAPI	101659	3.16	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UNID	6,00	638,73	788,07	4.728,42	

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
 CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DE MORADA NOVA						TABELA DE REF.: SINAPI 08/2026 - SEM DESONERAÇÃO			
ENDEREÇO: MORADA NOVA, ZONA RURAL - JOÃO CÂMARA/RN						TABELA AUXILIAR: ORSE			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA						BDI OBRA: 23,38%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									

TAB. REFERÊNCIA		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
FORTE	CÓDIGO								
SINAPI	10536	3.17	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UNID	2,00	343,07	423,28	846,56	
SINAPI	102498	3.18	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	171,24	1,76	2,17	371,59	
		TOTAL							72.806,36
O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 72.806,36 - SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS .									

JOÃO CÂMARA/RN, 06 DE OUTUBRO DE 2026

Anne Kátia M. de França
 Eng. Civil
 CREA 2117129412