

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA	TABELA DE REF.: SINAPI 09/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: COMUNIDADE BAIXA DO NOVILHO, ZONA RURAL - JOÃO CÂMARA/RN	TABELA AUXILIAR: SEINFRA E ORSE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 22,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TAB. REFERÊNCIA		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
FONTE	CÓDIGO								
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.166,36
SEINFRA	C3528	1.1	LOCAÇÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	600,00	5,10	6,25	3.750,00	
SINAPI	100577	1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	M²	600,00	1,59	1,95	1.170,00	
SINAPI	103689	1.3	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	2,00	508,84	623,18	1.246,36	
		2	MOVIMENTO DE TERRA				-	-	781,13
SINAPI	93358	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	6,25	102,05	124,98	781,13	
		3	ESTRUTURA/PISO				-	-	120.209,80
SINAPI	103914	3.1	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	M²	600,00	156,24	191,35	114.810,00	
ORSE	3438	3.2	JUNTA DE DILATAÇÃO COM BARRA DE DILATAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø = 20MM A CADA 30CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM TARUGO E MASTIQUE, PARA PISO DE CONCRETO COM ESPESSURA de 12,6 ATÉ 15cm	UNID.	38,00	116,03	142,10	5.399,80	
		4	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS						30.306,70
COMPOSIÇÃO	1	4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M²	50,00	119,20	145,99	7.299,50	
SINAPI	105033	4.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	96,00	80,29	98,33	9.439,68	

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA	TABELA DE REF.: SINAPI 09/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: COMUNIDADE BAIXA DO NOVILHO, ZONA RURAL - JOÃO CÂMARA/RN	TABELA AUXILIAR: SEINFRA E ORSE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 22,47%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	

TAB. REFERÊNCIA		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
FONTE	CÓDIGO								
SINAPI	98546	4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	M²	28,80	109,95	134,66	3.878,21	
SEINFRA	C0054	4.4	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	6,25	576,31	705,81	4.411,31	
SINAPI	87879	4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. (RETOQUES) ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	100,00	5,04	6,17	617,00	
SINAPI	87529	4.6	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M²	100,00	38,06	46,61	4.661,00	
		5	DIVERSOS						9.512,90
SINAPI	102504	5.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	138,94	11,46	14,04	1.950,72	
SINAPI	88412	5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M²	100,00	3,12	3,82	382,00	
SINAPI	88489	5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	100,00	14,10	17,27	1.727,00	
SEINFRA	C1349	5.4	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	4.452,67	5.453,18	5.453,18	
TOTAL									166.976,89

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 166.976,89 - CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.

JOÃO CÂMARA/RN, 14 DE OUTUBRO DE 2026