

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO RIO GRANDE DO NORTE													
COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS													
OBRA: REFORMA DO 7º URT PAU DOS FERROS													
SETOR RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO: COS-SIN													
RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO: ENGº IURI MARREIROS FERNANDES													
BOLSISTA: ENGª MARIA CECÍLIA DE SOUZA E SOUZA													
DATA: 23/10/2025													
MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	LOCAL	Comprimento Qtd	Largura	Altura	Área	Volume	Desconto	Nx.	Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	COMP. ADM 1055750	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN									1,00
						1,00							1,00
1.2	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CPSIN-4990/SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM									50,00
						50,00							50,00
1.3	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3									1,35
						8,97	0,15			1,35			1,35
1.4	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2									150,00
										150,00			150,00
1.5	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2									150,00
										150,00			150,00
1.6	COMP	CPSIN-31/ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2									87,16
										87,16			87,16
1.7	COMP	CPSIN-3258/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA HEXAGONAL	M2									52,19
										52,19			52,19
1.8	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN									3,00
												3,00	3,00
1.9	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2									28,35
										1,89		15,00	28,35
1.10	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2									330,00
										330,00			330,00
2 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES													
2.1	COMP.	CPSIN-265/ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	M2									180,00
										180,00			180,00
2.2	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2									180,00
										180,00			180,00
2.3	COMP.	CPSIN-9078/ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM	M									120,00
										120,00			120,00
2.4	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2									180,00
										180,00			180,00

[illegible]

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO RIO GRANDE DO NORTE	
COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - COS	
OBRA: REFORMA DO 7º URT PAU DOS FERROS	
SETOR RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO: COS-SIN	
RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO: ENGº IURI MARREIROS FERNANDES	
BOLSISTA: ENGº MARIA CECÍLIA DE SOUZA E SOUZA	
DATA: 23/10/2025	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	LOCAL	Comprimento Qty	Largura	Altura	Área	Volume	Desconto	Nx.	Total
									535,47				535,47
9.5	COMP	CPSIN-4991/SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM									50,00
									50,00				50,00
9.6	COMP	CPSIN-83/SEINFRA	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2									36,00
									36,00				36,00