

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	CA 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		1.070.414,76	1.143.121,32
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	23.205,11	24.960,50
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24	7.574,44	8.066,89
SINAPI	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	7.111,53	7.572,22
SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	8.703,73	9.293,03
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24	6.145,49	6.530,52
SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	9.640,72	10.304,71
SINAPI	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	5.067,48	5.366,29
SINAPI	101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	8.032,80	8.568,54
Composição	CA 02	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos - REF. ORSE 6191)	M2		0,80	0,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278	24,57	25,80
SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,0626	1,91	1,92
Composição	CA 03	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 73916/2)	M2		11,07	154,12
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,31	0,31
SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	0,00	142,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	24,57	25,80
Composição	CA 04	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (REF: SINAPI 74022/40)	UN		463,12	493,43
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	42,82	45,60
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	46,68	49,78
Composição	CA 05	PROJETOS EXECUTIVOS (REF. ORSE)	KM		6.080,00	680,00
ORSE	13587	Projeto de Pavimentação	KM	1	6.080,00	680,00

17/08/2026

Data

Responsável Técnico: Vitor Pessoa Caminha

CREA/CAU: 212292329-6