

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF MOSSORÓ/RN	BDI 1 22,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS,									14.540.815,02	
1.			RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO					-	14.540.815,02	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.950.000,00	
1.1.1.	CAERN	1200025	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020	M²	104.000,00	15,33	BDI 1	18,75	1.950.000,00	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	1.352.315,80	
1.2.1.	CAERN	2020124	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE. INC_11/2020	M³	4.000,00	74,89	BDI 1	91,61	366.440,00	RA
1.2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	55.900,00	2,54	BDI 1	3,11	173.849,00	RA
1.2.3.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	2.500,00	122,95	BDI 1	150,39	375.975,00	RA
1.2.4.	Composição	CA 01	ATERRO MANUAL COM PÓ DE PEDRA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM (REFERÊNCIA CAERN 1020001)	M3	1.500,00	225,61	BDI 1	275,97	413.955,00	RA
1.2.5.	Composição	CA 02	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM ARISCO - M	M	880,00	20,53	BDI 1	25,11	22.096,80	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	10.545.014,92	
1.3.1.	Composição	CA 03	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (REFERÊNCIAS: SINAPI: 101849; SINAPI: 101835)	M3	2.336,00	268,68	BDI 1	328,65	767.726,40	RA
1.3.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	28.032,00	2,54	BDI 1	3,11	87.179,52	RA
1.3.3.	Composição	CA 04	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO ASFÁLTICO (REFERÊNCIA PRÓPRIA) - M2	M2	72.800,00	60,76	BDI 1	74,32	5.410.496,00	RA
1.3.4.	Composição	CA 05	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO COM ARGAMASSA (REFERÊNCIA: SINAPI 101819) - M2	M2	31.200,00	65,08	BDI 1	79,61	2.483.832,00	RA
1.3.5.	Composição	CA 06	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (REFERÊNCIA: SINAPI 102098)	M3	300,00	1.391,16	BDI 1	1.701,67	510.501,00	RA
1.3.6.	Composição	CA 07	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	5.000,00	78,61	BDI 1	96,16	480.800,00	RA
1.3.7.	SINAPI	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	12.800,00	51,38	BDI 1	62,85	804.480,00	RA
1.4.			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					-	218.221,00	
1.4.1.	CAERN	1110007	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. R_11/2020	M	300,00	17,62	BDI 1	21,55	6.465,00	RA
1.4.2.	PMv3.0,6 SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	550,00	46,66	BDI 1	57,07	31.388,50 1/2	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	Apelido do Empreendimento RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF MOSSORÓ/RN	BDI 1 22,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS,									14.540.815,02	
1.4.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	550,00	36,37	BDI 1	44,49	24.469,50	RA
1.4.4.	Composição	CA 08	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03, FABRICADO IN LOCO COM FORMA DE MADEIRA	M	1.800,00	70,81	BDI 1	86,61	155.898,00	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA (ADVERTÊNCIA)					-	29.382,80	
1.5.1.	Composição	CA 09	FORNECIMENTO CAVALETES COM ESTRUTURA DE MADEIRA E PLACAS DE ZINCO (1,10X1,20)M E LETREIROS COM PELÍCULA SEMI-REFLEXIVA	UN	40,00	582,75	BDI 1	712,82	28.512,80	RA
1.5.2.	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	20,00	35,56	BDI 1	43,50	870,00	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	445.880,50	
1.6.1.	Composição	CA 10	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA - INCLUSIVE CANTONEIRA (REFERÊNCIA SINAPI 94293)	O	700,00	339,10	BDI 1	414,79	290.353,00	RA
1.6.2.	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	25,00	594,26	BDI 1	726,90	18.172,50	RA
1.6.3.	Composição	CA 11	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (REFERÊNCIA: SINAPI 97636)	M3	1.500,00	12,88	BDI 1	15,75	23.625,00	RA
1.6.4.	Composição	CA 12	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO - REF. ORSE 6191)	M2	111.500,00	0,83	BDI 1	1,02	113.730,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MOSSORÓ/RN
Local

quarta-feira, 6 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Anderson Geovany de Lucena Silva
CREA/CAU: 212073403-8
ART/RRT: RN20260902525