

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	CA 01	ATERRO MANUAL COM PÓ DE PEDRA PARA ATERRO E APOLOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM (REFERÊNCIA CAERN 1020001)	M3		222,71	225,61
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,25	131,44	131,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3986	24,35	25,56
Composição	CA 02	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM ARISCO - M	M		12,18	20,53
SINAPI-I	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2	0,00	38,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,35	25,56
Composição	CA 03	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (REFERÊNCIAS: SINAPI: 101849; SINAPI: 101835)	M3		266,64	268,68
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0853	64,17	66,01
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,048	158,83	160,67
SINAPI	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,845	26,20	27,56
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,205	34,74	36,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1333	24,35	25,56
SINAPI	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	M3	1	221,04	221,24
Composição	CA 04	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO ASFÁLTICO (REFERÊNCIA PRÓPRIA) - M2	M2		58,35	60,76
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,006	160,65	160,65
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001	246,98	248,80
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,014	139,14	139,14
SINAPI	5909	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	0,03	38,78	39,99
COTAÇÃO	ANP 0325	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C (Coletado da ANP)	KG	3	2,24	2,24
SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,114	67,50	67,50
SICRO-E	E9556	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	H	0,036	0,00	10,08
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	27,81	29,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,17	24,35	25,56
Composição	CA 05	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO COM ARGAMASSA (REFERÊNCIA: SINAPI 101819) - M2	M2		62,86	65,08
SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,114	67,50	67,50
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0204	739,48	749,85
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0113	11,91	11,91
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,464	0,72	0,72
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	27,81	29,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,17	24,35	25,56
Composição	CA 06	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (REFERÊNCIA: SINAPI 102098)	M3		78,00	1.391,16
SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	2,5548	0,00	512,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1573	24,35	25,56
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0942	11,91	11,91
Composição	CA 07	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2		77,09	78,61
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	136,76	136,76
COTAÇÃO	CT 328	PARALELEPÍEDO EM PEDRA CALCÁRIA	UN	33	0,70	0,70
SICRO-E	E9556	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	H	0,036	0,00	10,08
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021	27,81	29,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021	24,35	25,56
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0204	613,12	617,23
Composição	CA 08	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03, FABRICADO IN LOCO COM FORMA DE MADEIRA	M		69,18	70,81
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,042	500,06	504,64
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0001	613,12	617,23
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,03	96,32	101,10
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,5615	80,55	82,86
Composição	CA 09	FORNECIMENTO CAVALETES COM ESTRUTURA DE MADEIRA E PLACAS DE ZINCO (1,10X1,20)M E LETREIROS COM PELÍCULA SEMI-REFLEXIVA	UN		581,66	582,75

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	00578	Chapa de aço galvanizado nº 22 - e=0,7mm - dimensões 2,00x1,00m	M2	1,44	71,43	71,43
SINAPI-I	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,8	30,31	30,31
SINAPI-I	2433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	4	6,33	6,33
SINAPI-I	39437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	20	0,24	0,24
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,744	27,81	29,28
COTAÇÃO	10710	Plotagem de adesivo vinil em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)☹	M2	1,44	154,08	154,08

Composição	CA 10	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA - INCLUSIVE CANTONEIRA (REFERÊNCIA SINAPI 94293)			337,00	339,10
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,033	135,00	135,00
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4	4,56	4,56
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5	21,60	21,60
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,2504	520,00	520,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7739	27,98	29,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7739	24,35	25,56
SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	2	74,61	74,61

Composição	CA 11	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (REFERÊNCIA: SINAPI 97636)	M3		12,28	12,88
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0524	11,52	11,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2433	27,98	29,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,35	25,56

Composição	CA 12	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO - REF. ORSE 6191)	M2		0,80	0,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278	24,35	25,56
SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,0626	1,94	1,95

06/05/2026

Data

Responsável Técnico: Anderson Geovany de Lucena Silva
CREA/CAU: 212073403-8

—