



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094209-27	Nº TransfereGOV 961794	PROponente / Tomador Município de Antonio Martins	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Pavimentação em Vias Publicas do município de Antonio Martins/RN			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2024.xlsm')	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF ANTONIO MARTINS/RN	BDI 1 30,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									636.842,08	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	636.842,08	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.930,44	
1.1.1.	Composição	COMP002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	5.309,87	BDI 1	6.930,44	6.930,44	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.150,05	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_PS	M2	6,00	315,57	BDI 1	411,88	2.471,28	RA
1.2.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	5.200,89	0,12	BDI 1	0,16	832,14	RA
1.2.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M3	29,64	73,58	BDI 1	96,04	2.846,63	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	623.761,59	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	1.975,06	43,27	BDI 1	56,48	111.551,39	RA
1.3.2.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_ 10/2022	M2	1.270,89	80,15	BDI 1	104,61	132.947,80	RA
1.3.3.	Composição	COMP001	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2	M2	3.930,00	72,67	BDI 1	94,85	372.760,50	RA
1.3.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	93,25	18,49	BDI 1	24,13	2.250,12	RA
1.3.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 08/2023	M3	89,28	19,18	BDI 1	25,03	2.234,68	RA
1.3.6.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_ 05/2021	M	296,27	1,32	BDI 1	1,72	509,58	RA
1.3.7.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	14,00	82,50	BDI 1	107,68	1.507,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANTONIO MARTINS/RN
Local

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Jefferson Mateus Abdias Nicacio
CREA/CAU: 2118460104
ART/RRT: RN202507774484