



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107185-56	Nº TransfereGOV 988257	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção do Centro Cultural no município de Antônio Martins/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro Cultural Boa Esperança	MUNICÍPIO / UF ANTONIO MARTINS/RN	BDI 1 20,35%	BDI 2 16,51%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro Cultural Boa Esperança									682.499,98	
1.			Construção do Centro Cultural Boa Esperança					-	682.499,98	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	34.069,75	
1.1.0.1.	Composição	011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL	UN	1,00	28.308,90	BDI 1	34.069,76	34.069,75	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.668,78	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	470,44	BDI 1	566,17	3.668,78	RA
1.3.			PORTICOS					-	250.320,56	
1.3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.273,92	
1.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	11,58	91,41	BDI 1	110,01	1.273,92	RA
1.3.2.			FUNDAÇÕES					-	7.841,94	
1.3.2.1.	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	1,24	561,55	BDI 1	675,83	838,02	RA
1.3.2.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,04	640,41	BDI 1	770,73	801,56	RA
1.3.2.3.	Composição	010	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 (M³) - BASEADA NA CAERN 1030022	M3	1,54	648,89	BDI 1	780,94	1.202,64	RA
1.3.2.4.	Composição	016	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA. R_05/2019 CAERN 1040009	M3	1,22	3.405,18	BDI 1	4.098,13	4.999,72	RA
1.3.3.			ALVENARIA E ESTRUTURA					-	168.677,22	
1.3.3.1.	SINAPI	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	133,20	97,13	BDI 1	116,90	15.571,08	RA
1.3.3.2.	Composição	016	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA. R_05/2019 CAERN 1040009	M3	37,36	3.405,18	BDI 1	4.098,13	153.106,14	RA
1.3.4.			REVESTIMENTOS					-	18.932,64	
1.3.4.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	315,22	4,46	BDI 1	5,37	1.692,74	RA
1.3.4.2.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	315,22	31,06	BDI 1	37,38	11.782,92	RA
1.3.4.3.	Composição	029	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. BASEADA CAERN 1100129	M	87,20	52,00	BDI 1	62,58	5.456,98	RA
1.3.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	8.839,48	
1.3.5.1.	Composição	007	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC Ø3/4.	UN	12,00	287,80	BDI 1	346,37	4.156,44	RA
1.3.5.2.	Composição	C105548	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	73,40	43,73	BDI 1	52,63	3.863,04	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107185-56	Nº TransfereGOV 988257	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção do Centro Cultural no município de Antônio Martins/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro Cultural Boa Esperança	MUNICÍPIO / UF ANTONIO MARTINS/RN	BDI 1 20,35%	BDI 2 16,51%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro Cultural Boa Esperança									682.499,98	
1.3.5.3.	Composição	012	LUMINARIA ARANDELA CLÁSSICA COLONIAL COM LAMPADA EM LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	170,34	BDI 1	205,00	820,00	RA
1.3.6.			PINTURA					-	17.295,50	
1.3.6.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	335,90	3,60	BDI 1	4,33	1.454,44	RA
1.3.6.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	335,90	27,16	BDI 1	32,69	10.980,58	RA
1.3.6.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	335,90	12,02	BDI 1	14,47	4.860,48	RA
1.3.7.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	27.459,86	
1.3.7.1.	Cotação	001	LETREIROS EM PVC EXPANDIDO NA COR MARROM COM ILUMINAÇÃO EM LED CONFORME PROJETO	UN	2,00	4.430,00	BDI 2	5.161,39	10.322,78	RA
1.3.7.2.	Cotação	002	CRUZ EM ACM COM ILUMINAÇÃO FRONTAL NA BORDA CONFORME PROJETO	UN	2,00	1.250,00	BDI 2	1.456,38	2.912,76	RA
1.3.7.3.	ORSE	114743	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	M2	19,20	635,87	BDI 2	740,85	14.224,32	RA
1.4.			MEMORIAL E ENTORNO					-	394.440,89	
1.4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.040,29	
1.4.1.1.	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	UN	14,00	37,98	BDI 1	45,71	639,94	RA
1.4.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	13,08	91,41	BDI 1	110,01	1.438,93	RA
1.4.1.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	13,08	23,07	BDI 1	27,76	363,10	RA
1.4.1.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	26,92	80,20	BDI 1	96,52	2.598,32	RA
1.4.2.			FUNDAÇÕES					-	34.249,94	
1.4.2.1.	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	5,40	561,55	BDI 1	675,83	3.649,48	RA
1.4.2.2.	Composição	010	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 (M³) - BASEADA NA CAERN 1030022	M3	3,42	648,89	BDI 1	780,94	2.670,81	RA
1.4.2.3.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	7,68	640,41	BDI 1	770,73	5.919,21	RA
1.4.2.4.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	12,52	20,87	BDI 1	25,12	314,50	RA
1.4.2.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,95	14,89	BDI 1	17,92	1.307,26	RA
1.4.2.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,48	13,97	BDI 1	16,81	92,12	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107185-56	Nº TransfereGOV 988257	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTONIO MARTINS/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção do Centro Cultural no município de Antônio Martins/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro Cultural Boa Esperança	MUNICÍPIO / UF ANTONIO MARTINS/RN	BDI 1 20,35%	BDI 2 16,51%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro Cultural Boa Esperança									682.499,98	
1.4.2.7.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	198,79	13,06	BDI 1	15,72	3.124,98	RA
1.4.2.8.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,49	11,63	BDI 1	14,00	1.098,86	RA
1.4.2.9.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,94	9,76	BDI 1	11,75	81,55	RA
1.4.2.10.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	84,47	81,84	BDI 1	98,49	8.319,45	RA
1.4.2.11.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,53	539,87	BDI 1	649,73	4.892,47	RA
1.4.2.12.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,53	306,68	BDI 1	369,09	2.779,25	RA
1.4.3.			ESTRUTURAS					-	102.424,38	
1.4.3.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	172,38	14,89	BDI 1	17,92	3.089,05	RA
1.4.3.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,26	13,97	BDI 1	16,81	105,23	RA
1.4.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	193,70	13,06	BDI 1	15,72	3.044,96	RA
1.4.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,46	11,63	BDI 1	14,00	2.204,44	RA
1.4.3.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	110,40	9,76	BDI 1	11,75	1.297,20	RA
1.4.3.6.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,14	9,41	BDI 1	11,32	477,02	RA
1.4.3.7.	SINAPI	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	150,28	97,41	BDI 1	117,23	17.617,32	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1107185-56	Nº TransfereGOV 988257	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção do Centro Cultural no município de Antônio Martins/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro Cultural Boa Esperança	MUNICÍPIO / UF ANTONIO MARTINS/RN	BDI 1 20,35%	BDI 2 16,51%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro Cultural Boa Esperança									682.499,98	
1.4.3.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	24,99	539,87	BDI 1	649,73	16.236,75	RA
1.4.3.9.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	24,99	306,68	BDI 1	369,09	9.223,56	RA
1.4.3.10.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025	M2	180,21	226,52	BDI 1	272,62	49.128,85	RA
1.4.4.			ALVENARIA					-	9.081,58	
1.4.4.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	18,00	92,61	BDI 1	111,46	2.006,28	RA
1.4.4.2.	SINAPI	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF 07/2023 PS	M2	86,40	68,04	BDI 1	81,89	7.075,30	RA
1.4.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	30.674,61	
1.4.5.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	35,08	7,54	BDI 1	9,07	318,18	RA
1.4.5.2.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	22,54	12,78	BDI 1	15,38	346,67	RA
1.4.5.3.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	198,26	9,37	BDI 1	11,28	2.236,37	RA
1.4.5.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	787,06	4,92	BDI 1	5,92	4.659,40	RA
1.4.5.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	138,96	7,63	BDI 1	9,18	1.275,65	RA
1.4.5.6.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	3,00	137,82	BDI 1	165,87	497,61	RA
1.4.5.7.	SINAPI-I	39804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	82,35	BDI 2	95,95	95,95	RA
1.4.5.8.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	4,00	11,62	BDI 1	13,98	55,92	RA
1.4.5.9.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	21,65	BDI 1	26,06	26,06	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107185-56	Nº TransfereGOV 988257	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção do Centro Cultural no município de Antônio Martins/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro Cultural Boa Esperança	MUNICÍPIO / UF ANTONIO MARTINS/RN	BDI 1 20,35%	BDI 2 16,51%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro Cultural Boa Esperança									682.499,98	
1.4.5.10.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	3,00	32,67	BDI 1	39,32	117,96	RA
1.4.5.11.	Composição	C105548	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	16,00	43,73	BDI 1	52,63	842,08	RA
1.4.5.12.	Composição	009	LUMINÁRIA TIPO SPOT, INSTALAÇÃO EM PISO, COM 1 LÂMPADA DE LED 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	120,58	BDI 1	145,12	4.643,84	RA
1.4.5.13.	Cotação	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	2,00	910,79	BDI 2	1.061,16	2.122,32	RA
1.4.5.14.	SINAPI	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	2,00	763,33	BDI 1	918,67	1.837,34	RA
1.4.5.15.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	UN	4,00	143,40	BDI 1	172,58	690,32	RA
1.4.5.16.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	UN	4,00	552,47	BDI 1	664,90	2.659,60	RA
1.4.5.17.	ORSE	S07742	Poste decorativo em alumínio preto com 1 globo leitoso, ref:PJ-30/1, Clarão ou similar, inclusive lampada fluorescente compacta 23w	un	11,00	623,13	BDI 1	749,94	8.249,34	RA
1.4.6.			REVESTIMENTOS E PISOS					-	84.793,83	
1.4.6.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	42,00	4,46	BDI 1	5,37	225,54	RA
1.4.6.2.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	42,00	31,06	BDI 1	37,38	1.569,96	RA
1.4.6.3.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	200,00	5,96	BDI 1	7,17	1.434,00	RA
1.4.6.4.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	200,00	30,86	BDI 1	37,14	7.428,00	RA
1.4.6.5.	SINAPI	96620	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	10,00	775,98	BDI 1	933,89	9.338,90	RA
1.4.6.6.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	21,57	834,90	BDI 1	1.004,80	21.673,54	RA
1.4.6.7.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	200,00	40,16	BDI 1	48,33	9.666,00	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107185-56	Nº TransfereGOV 988257	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção do Centro Cultural no município de Antônio Martins/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro Cultural Boa Esperança	MUNICÍPIO / UF ANTONIO MARTINS/RN	BDI 1 20,35%	BDI 2 16,51%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro Cultural Boa Esperança									682.499,98	
1.4.6.8.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	200,00	116,81	BDI 1	140,58	28.116,00	RA
1.4.6.9.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	M2	27,51	161,35	BDI 1	194,18	5.341,89	RA
1.4.7.			COBERTURA					-	30.611,00	
1.4.7.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 10/2025	M2	200,00	29,42	BDI 1	35,41	7.082,00	RA
1.4.7.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	200,00	62,36	BDI 1	75,05	15.010,00	RA
1.4.7.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	40,00	73,70	BDI 1	88,70	3.548,00	RA
1.4.7.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	20,00	50,53	BDI 1	60,81	1.216,20	RA
1.4.7.5.	Composição	029	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. BASEADA CAERN 1100129	M	60,00	52,00	BDI 1	62,58	3.754,80	RA
1.4.8.			PINTURA					-	5.636,02	
1.4.8.1.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	86,40	27,16	BDI 1	32,69	2.824,42	RA
1.4.8.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	200,00	4,60	BDI 1	5,54	1.108,00	RA
1.4.8.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	M2	200,00	3,80	BDI 1	4,57	914,00	RA
1.4.8.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	42,00	3,60	BDI 1	4,33	181,86	RA
1.4.8.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	42,00	12,02	BDI 1	14,47	607,74	RA
1.4.9.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	91.929,24	
1.4.9.1.	ORSE	114743	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	M2	96,00	606,54	BDI 2	706,68	67.841,28	RA
1.4.9.2.	ORSE	S03223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura	un	13,00	1.075,58	BDI 1	1.294,46	16.827,98	RA
1.4.9.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	25,45	15,84	BDI 1	19,06	485,08	RA
1.4.9.4.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	15,00	375,29	BDI 1	451,66	6.774,90	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107185-56	Nº TransfereGOV 988257	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção do Centro Cultural no município de Antônio Martins/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro Cultural Boa Esperança	MUNICÍPIO / UF ANTONIO MARTINS/RN	BDI 1 20,35%	BDI 2 16,51%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção do Centro Cultural Boa Esperança									682.499,98

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANTONIO MARTINS/RN
Local

sábado, 1 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOEBSON LEITE SOARES
CREA/CAU: 2109310340
ART/RRT: RN20260881101

← RECURSO