PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CAPEAMENTO ASFALTO EM RUAS DO CENTRO DE ANTÔNIO MARTINS
LOCAL:	CENTRO - ANTONIO MARTINS/RN

DATA : 20/10/2026 **BDI :** 21,59%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2026/07	-	-
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 7.948,06**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	R$ 508,84	R$ 109,86	R$ 618,70	R$ 4.009,18
1.2	COMPOSIÇÃO-02-PAV.ASFALTICA	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL	PRÓPRIA	M2	4.476,00	R$ 0,72	R$ 0,16	R$ 0,88	R$ 3.938,88
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**								**R$ 20.597,92**
2.1	AM_001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 16.940,47	R$ 3.657,45	R$ 20.597,92	R$ 20.597,92
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**								**R$ 475.789,77**
3.1	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	SINAPI	TXKM	161,14	R$ 2,17	R$ 0,47	R$ 2,64	R$ 425,41
3.2	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	SINAPI	TXKM	655,29	R$ 0,83	R$ 0,18	R$ 1,01	R$ 661,84
3.3	105757	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	4.476,00	R$ 3,05	R$ 0,66	R$ 3,71	R$ 16.605,96
3.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	6.714,30	R$ 2,92	R$ 0,63	R$ 3,55	R$ 23.835,77
3.5	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	27.304,82	R$ 1,12	R$ 0,24	R$ 1,36	R$ 37.134,56
3.6	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	SINAPI	M3	223,81	R$ 1.459,32	R$ 315,07	R$ 1.774,39	R$ 397.126,23
4	**SINALIZAÇÃO**								**R$ 3.423,42**
4.1	5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	SICRO NOVO	M²	129,43	R$ 21,75	R$ 4,70	R$ 26,45	R$ 3.423,42

VALOR BDI TOTAL:	R$ 90.140,67
VALOR ORÇAMENTO:	R$ 417.618,50
VALOR TOTAL:	R$ 507.759,17

JOEBSON LEITE SOARES:06132352406

Assinado digitalmente por JOEBSON LEITE SOARES:06132352406
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=08025934000190, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCREARN, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOEBSON LEITE SOARES:06132352406
Localização:
Data: 2026.10.20 09:19:22-03'00'

JOÉBSON LEITE SOARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 210931034-0