



Prefeitura de  
**LUCRÉCIA**  
Terra forte, gente que faz

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL NO TRECHO QUE LIGA A COMUNIDADE CACIMBA DE VACA AO EXU

**LOCAL:** ZONA RURAL - LUCRÉCIA/RN

**DATA:** 19/05/2026 **BDI:** 20,70%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%	05/2026
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	05/2026
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

### 1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 432,00	R\$ 432,00
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 46,44	R\$ 0,52
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 24,88	R\$ 0,32
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 7,02	R\$ 22,52
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 455,36</b>	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 29,43	R\$ 10,97
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 25,80	R\$ 28,85
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 39,82</b>	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 25,56	R\$ 12,78
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 12,78</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>507,96</b>	

### 2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 25,80	R\$ 102,05
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 102,05</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>102,05</b>	

### 2.2. S00076 REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO (M3)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,96	R\$ 3,96
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 3,96</b>	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 15,59	R\$ 15,59
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 15,59</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>19,55</b>	

### 3.1. 2150050 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC\_11/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1,00000	R\$ 11,61	R\$ 11,61
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 11,61</b>	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000	R\$ 29,59	R\$ 4,44
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000	R\$ 25,80	R\$ 7,74
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>R\$ 12,18</b>	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00070	R\$ 711,92	R\$ 0,50
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,02000	R\$ 102,05	R\$ 2,04
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1,00000	R\$ 1,76	R\$ 1,76
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 4,30</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>28,09</b>	

### 3.2. COMPOSIÇÃO-01-LUCRECIA-PAV PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO EM PEDRA CALCÁRIA SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02300000	R\$ 60,00	R\$ 1,38
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10000000	R\$ 60,00	R\$ 6,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,11000000	R\$ 0,88	R\$ 8,02
CT 328	PARALELEPÍPEDO EM PEDRA CALCÁRIA	CAERN	UN	35,00000000	R\$ 0,70	R\$ 24,50
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 39,90</b>	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 29,40	R\$ 11,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	R\$ 25,80	R\$ 21,93
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>R\$ 33,69</b>
<b>VALOR:</b>						<b>73,59</b>

JOÉBSON LEITE SOARES  
Engenheiro Civil  
CREA: 2109310340