PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN
CNPJ: 08.355.463/0001-88

Obra
Pavimentação - Rua Maria Leodonia e Rua Odezia

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Norte
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**6.940,64**	**6.940,64**	**3,03 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	468,27	565,34	3.392,04	1,48 %
1.2	1	Próprio	REGULARIZAÇÃO DA OBRA	M²	1635,3	1,80	2,17	3.548,60	1,55 %
2			**RUA MARIA LEODONIA**		**1**		**219.876,64**	**219.876,64**	**95,99 %**
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1635,3	1,99	2,40	3.924,72	1,71 %
2.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	414	44,22	53,39	22.103,46	9,65 %
2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1635,3	98,19	118,54	193.848,46	84,62 %
3			**ATIVIDADES COMPLEMENTARES**		**1**		**2.250,60**	**2.250,60**	**0,98 %**
3.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	414	1,54	1,86	770,04	0,34 %
3.2	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m²	1,6	766,46	925,35	1.480,56	0,65 %

Total sem BDI	**189.748,50**
Total do BDI	**39.319,38**
Total Geral	**229.067,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN
CNPJ: 08.355.463/0001-88

_____

AMANDA BEATRIZ DA SILVA
Setor de Engenharia