

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL JOÃO PESSOA**

**LOCAL: RUA CRISTOVÃO COLOMBRO DE QUEIROZ, SN, CENTRO - DOUTOR SEVERIANO- RN.**

**DATA: ABRIL DE 2026**

**COMPOSIÇÃO 001**

**COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO**

11.01					PT.
CÓDIGO SINAPI - I	UND	DESCRIÇÃO DO INSUMO	QUANTI	PREÇO	IMPORT
88247	H	AUXILIAR DE ELETRICISTA	1,85	26,13	57,28
88264	H	ELETRICISTA	1,80	31,27	56,29
001872	H	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1,00	2,29	2,71
040400	H	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	4,00	4,28	17,12
000939	M	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – fase	4,00	3,31	13,24
000939	M	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – neutro	4,00	3,31	15,69
000939	M	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – terra	4,00	3,31	13,24
007528	H	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" NBR 14136	1,00	8,15	9,66
038091	H	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	1,00	2,15	2,15

Preço total por M2 ..... R\$ 187,38

Wallace Marcelino S. Barros  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 1113717514



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL JOÃO PESSOA**

**LOCAL: RUA CRISTOVÃO COLOMBRO DE QUEIROZ, SN, CENTRO - DOUTOR SEVERIANO- RN.**

**DATA: ABRIL DE 2026**

**COMPOSIÇÃO 002**

11.02 INSTALAÇÃO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC REGIDO 3/4", 12M DE FIO2,5MM2 CAIXAS CONEXÕES, LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVEABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA						UNID: PT
CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO INSUMO	QUANTI	PREÇO	IMPORT	
88247	H	AUXILIAR DE ELETRICISTA	1,85	26,13	57,28	
88264	H	ELETRICISTA	1,80	31,27	56,29	
88247	H	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	2,00	2,29	5,43	
00038080	UN	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) (COLETADO CAIXA)	1,000000	25,38	25,38	
040400	H	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	6,000000	4,28	25,68	
001891	UN	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	1,000000	1,15	1,15	
002633	UN	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	1,000000	3,80	3,80	
000939	M	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - fase	12,000000	3,31	39,72	
00039175	CJ	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	4,000000	1,23	4,92	
Preço total por UN .....					R\$ 219,65	

Wallace Marcelino S. Br.  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 2117717514



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL JOÃO PESSOA**

**LOCAL: RUA CRISTOVÃO COLOMBRO DE QUEIROZ, SN, CENTRO - DOUTOR SEVERIANO- RN.**

**DATA: ABRIL DE 2026**

**COMPOSIÇÃO 003**

11.03		LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			UNID: M2
CÓDIGO SINAPI -	UND	DESCRIÇÃO DO INSUMO	QUANTI	PREÇO	IMPORT
88247	H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,32	26,13	9,91
88264	H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,32	31,27	10,01
44791	UND.	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT (MERCADO REGIONAL)	1,00	34,50	34,50
Preço total por M2 .....					R\$ 54,42

Wallace Marcelino S. Bass  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 211.717.514

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL JOÃO PESSOA**

**LOCAL: RUA CRISTOVÃO COLOMBRO DE QUEIROZ, SN, CENTRO - DOUTOR SEVERIANO- RN.**

**DATA: ABRIL DE 2026**

**COMPOSIÇÃO 005**

10.01		PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO 25 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES			UNID: PT
CÓDIGO	UND	DESCRIÇÃO DO INSUMO	QUANTI	PREÇO	IMPORT
000246	H	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	2,360	16,16	38,14
002696	H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	2,360	17,68	41,72
004750	H	PEDREIRO	0,510	18,37	9,37
006111	H	SERVENTE	0,510	14,79	7,54
90443	M	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	2,140	7,95	17,01
003529	UN	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000	0,70	0,70
003522	UN	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	1,000	2,35	2,35
00122	UN	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	0,010	60,24	0,60
009868	M	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	5,000	4,02	20,10
00370	M3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,010	135,00	1,35
001379	KG	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	2,340	0,80	1,87
Preço total por UN .....					R\$ 140,75

Wallace Marcelino S. Bessa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 111717514