



QUANTITATIVO DO TRECHO DA RUA PROJETADA 03

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA				
ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	6,00	20,00		120,00
E01	6,00	20,00		120,00
E02	6,00	20,00		120,00
E03	6,00	20,00		120,00
E04	6,00	20,00		120,00
E05	6,00	11,16		66,96
ÁREA TOTAL				666,96

1.3 PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO				
1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA E MEIO FIO				
ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	6,00	20,00	40,00	120,00
E01	6,00	20,00	40,00	120,00
E02	6,00	20,00	40,00	120,00
E03	6,00	20,00	40,00	120,00
E04	6,00	20,00	40,00	120,00
E05	6,00	11,16	22,32	66,96
			MEIO-FIO 222,32	
				CALÇAMENTO ÁREA 666,96

Wallace Marcelino S. Beserra
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 213.217514