



**QUANTITATIVO DO TRECHO DA RUA PROJETADA 04**

**1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES**

**1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA**

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	6,00	20,02		120,12
E01	6,00	20,00		120,00
E02	6,00	20,00		120,00
E03	6,00	20,00		120,00
E04	6,00	20,00		120,00
E05	6,00	20,00		120,00
E06	6,00	20,00		120,00
E07	6,00	20,00		120,00
E08	6,00	20,00		120,00
E09	6,00	20,00		120,00
E10	6,00	16,13		96,78

**ÁREA TOTAL 1.296,90**

**1.3 PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO**

**1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA E MEIO FIO**

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	6,00	20,02	40,04	120,12
E01	6,00	20,00	40,00	120,00
E02	6,00	20,00	40,00	120,00
E03	6,00	20,00	40,00	120,00
E04	6,00	20,00	40,00	120,00
E05	6,00	20,00	40,00	120,00
E06	6,00	20,00	40,00	120,00
E07	6,00	20,00	40,00	120,00
E08	6,00	20,00	40,00	120,00
E09	6,00	20,00	40,00	120,00
E10	6,00	16,13	32,26	96,78

**MEIO-FIO 432,30**

**CALÇAMENTO ÁREA 1.296,90**

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 2011717514