



**QUANTITATIVO DO TRECHO DA RUA TEREZINHA CORREIA SOARES**

**1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES**

1.2.2

**REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA**

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,50	20,00		110,00
E01	5,50	16,67		91,69
<b>ÁREA TOTAL</b>				<b>201,69</b>

**1.3 PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO**

1.3.1 E 1.3.2

**PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA E MEIO FIO**

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	5,50	20,00	40,00	110,00
E01	5,50	16,67	33,34	91,69
<b>MEIO-FIO</b>			<b>73,34</b>	
<b>CALÇAMENTO ÁREA</b>				<b>201,69</b>

Wallace Marcelino S. Bezerra  
 Engenharia Civil  
 CREA/RN 211.717/S14