



## QUANTITATIVO DO TRECHO DA RUA TRÊS DE OUTUBRO

### 1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

#### 1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	3,50	20,00		70,00
E01	3,50	16,72		58,52
<b>ÁREA TOTAL</b>				<b>128,52</b>

### 1.3 PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO

#### 1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA E MEIO FIO

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	3,50	20,00	40,00	70,00
E01	3,50	16,72	33,44	58,52
			<b>MEIO-FIO</b>	<b>73,44</b>
<b>CALÇAMENTO ÁREA</b>				<b>128,52</b>

Wallace Marcelino S. Bessa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 211.131.1514