

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE RUAS NA ZONA URBANA DO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 04-2026.xls)	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE RUAS NA ZONA	MUNICÍPIO / UF DR SEVERIANO/RN	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DOUTOR									513.251,65	
1. PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									513.251,65	
1.1. SERVIÇO PRELIMINARES									23.360,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	473,03	BDI 1	598,38	3.590,28	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	5.461,40	2,86	BDI 1	3,62	19.770,27	RA
1.2. PAVIMENTAÇÃO									489.302,45	
1.2.1.	SINAPI	COMP002	Meio-fio de pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	m	1.293,14	22,07	BDI 1	27,92	36.104,47	RA
1.2.2.	SINAPI	COMP003	Pavimentação a paralelepípedo de pedra calcária, sobre colchão de areia, com rejunte de cimento e areia 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 unid/m²)	m²	5.461,40	59,13	BDI 1	74,80	408.512,72	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 M³, Em via urbana pavimentada M3XKM DMT até 30 KM (unidade: M3XKM)	M3XKM	13.500,08	2,62	BDI 1	3,31	44.685,26	RA
1.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									588,65	
1.3.1.	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	1,08	430,87	BDI 1	545,05	588,65	RA


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DR SEVERIANO/RN
Local
quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data


Responsável Técnico
Nome: WALLACE MARCELINO SOARES BESSA
CREA/CAU: 2113717614
ART/RRT: 0