

QUANTITATIVO DO TRECHO DA RUA ANTÔNIO ABRANTES DE LIMA

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	7,00	20,00		140,00
E01	7,00	20,00		140,00
E02	7,00	20,00		140,00
E03	7,00	20,00		140,00
E04	7,00	19,47		136,29
ÁREA TOTAL				696,29

1.3 PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO

1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA E MEIO FIO

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	7,00	20,00	40,00	140,00
E01	7,00	20,00	40,00	140,00
E02	7,00	20,00	40,00	140,00
E03	7,00	20,00	40,00	140,00
E04	7,00	19,47	38,94	136,29
MEIO-FIO			198,94	
CALÇAMENTO ÁREA				696,29

Wallace Marcelino S. Besco
Engenheiro Civil
CREA/RN 2113717514