

QUANTITATIVO DO TRECHO DA RUA MELQUIADES PEIXOTO

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Quantidade	Comprim.	Largura	PARCIAL	TOTAL
1,00	3,00	2,00	6,00	
			6,00	6,00

1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA TRECHO 08

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	7,30	20,00		146,00
E01	7,30	20,00		146,00
E02	7,30	3,80		27,70
ÁREA TOTAL				319,70

1.3 PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO

1.3.1 E 1.3.2 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCARIA TRECHO 08

ESTACAS	LARGURA	COMPRIMENTO	MEIO-FIO (AMBOS OS LADOS)	ÁREA
E00	7,30	20,00	40,00	146,00
E01	7,30	20,00	40,00	146,00
E02	7,30	3,80	7,60	27,74
			MEIO-FIO 87,60	
CALÇAMENTO ÁREA				319,74

Wallace Marcelino S. Braga
Engenheiro Civil
CREA/RN 2113717514