

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS COMP002

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 Meio-fio de pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:4 - COMPOSIÇÃO

CÓDIGO SINAPI 12/2025	UND	DESCRIÇÃO DO INSUMO	COEFICIENTE/ SEINFRA (C3097)	PREÇO	IMPORT
MÃO DE OBRA					
88316	H	SERVENTE DE OBRAS	0,3000	21,30	6,39
88260	H	CALCETEIRO	0,1500	25,12	3,77
TOTAL MÃO DE OBRA					10,16
MATERIAIS/SERVIÇOS					
93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	0,0200	84,25	1,69
88628	M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MACANICO COM BETONEIRA 400 L.	0,0007	568,89	0,40
I2520/seinfra	M	MEIO FIO OU GUIA GRANITICA OU BASALTICO	1,0000	8,25	8,25
TOTAL DO MATERIAL					10,33
Total simples					20,49
BDI %					
Preço					20,49
Preço total por M2					R\$ 20,49

Wallace Marcelino S. Besca
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 2118717514