

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS COMP003

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 Execução de pavimento em paralelepípedo de pedra calcária, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), compactação com placa vibratória, exclusive colchão de areia - COMPOSIÇÃO - (CAERN - 1110041)

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO 12/2025	UND	DESCRIÇÃO DO INSUMO	COEFICIENTE/ CAERN 05/2022	PREÇO	IMPORT
MATERIAL						
SINAPI - I	0000370	M³	AREIA GROSSA	0,1140	120,00	13,68
COTAÇÃO	CT 328	UND	PARALELEPÍPEDO EM PEDRA CALCARIA	33,0000	0,45	14,85
TOTAL DO MATERIAL						28,53
SERVIÇO						
SINAPI	91277	CHP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇACENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,01130	10,28	0,12
SINAPI	91278	CHI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇACENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,46400	0,78	0,36
SINAPI	88628	M³	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MACANICO COM BETONEIRA 400 L.	0,02040	568,66	11,60
TOTAL SERVIÇO						12,08
MÃO DE OBRA						
SINAPI	88316	H	SERVENTE DE OBRAS	0,33588	21,30	7,15
SINAPI	88260	H	CALCETEIRO	0,35799	25,12	8,99
TOTAL MÃO DE OBRA						16,15
TOTAL DO MATERIAL						56,76
Total simples						56,76
BDI %						
Preço						56,76
Preço total por M2						R\$ 56,76

Wallace Marcelino S. Bosco
Engenheiro Civil
CREA/RN 21137/17514