

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE RUAS NA ZONA URBANA DO

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO

PROponente / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO

Nº OPERAÇÃO  
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DOUTOR</b>				
1.	<b>PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
1.1.	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>			
1.1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	6
1.1.2.	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	4.291,82	4526,25
1.2.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
1.2.1.	Meio-fio de pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	m	1.210,83	1214,42
1.2.2.	Pavimentação a paralelepípedo de pedra calcária, sobre colchão de areia, com rejunte de cimento e areia 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 unid/m²)	m²	4.367,32	4526,25
1.2.3.	Transporte com caminhão basculante de 10 M³, Em via urbana pavimentada M3XKM, DMT até 30 KM (unidade: M3XKM)	M3XKM	10.795,60	3500
1.3.	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
1.3.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	0,64	2

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos
	<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>
2.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
2.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
2.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
2.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
2.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
2.SEI	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Execução rua Miguel Tomaz est.37 a 43	Execução de 100% do trecho da rua Antônio Bento e Melquiades	Execução de 100% da rua Antônio Abrantes de Lima	Execução de 100% da rua Antônio Bento de Castro
1	2	3	4
95.573,49	87.117,64	66.148,78	149.225,47
6,00			
943,75	950,64	696,29	1.701,14
270,00	255,85	198,94	486,04
1.019,25	950,64	696,29	1.701,14
2.698,90	2.698,90	2.698,90	2.698,90
	0,64		

DR SEVERIANO/RN  
Local

segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026  
Data

*Wallace Marcelino Soares Bessa*  
Responsável Técnico  
Nome: WALLACE MARCELINO SOARES BESSA  
CREA/CAU: 2113717514  
ART/RRT:

Responsável 1  
Nome: WALL  
CREA/CAU: 2  
ART/RRT: